

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 (พุทธรักษา) เลขทะเบียนทรัพย์สิน บว๑-๐๔๐-๓๙-๐๐๒

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบววิทยาคม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบเลขที่ (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

รายการเลขที่

แบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	ซ่อมปรับปรุง	329,178.40	1.3073	430,334.92	
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	329,178.40			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			430,334.92	
	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง			430,334.92	

พื้นที่อาคาร

ตารางเมตร เฉลี่ย


บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายยุกติ ศรีเมือง)

นายช่างโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเอกชัย ช่างเพชร)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ภาทอง)

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 (ทุพรัรักษา) เลขทะเบียนทรัพย์สิน บว๑-๐๔๐-๓๔-๐๐๓

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบกรวิทยาคม ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่ -

แบบเลขที่

(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
1	ซ่อมปรับปรุง									
1.1	งานรื้อถอน									
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้อง (เดิม)	588.00	ตร.ม.		20.00	20.00	-	11,760.00	11,760.00	
	- รื้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(เดิม)	110.40	ตร.ม.		25.00	25.00	-	2,760.00	2,760.00	
	- รื้อถอนรางน้ำหลังคา (เดิม)	84.00	เมตร		30.00	30.00	-	2,520.00	2,520.00	
	- รื้อถอนเชิงชาย+บันลม (เดิม)	112.00	เมตร		25.00	25.00	-	2,800.00	2,800.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด (เดิม)	15.88	ตร.ม.		35.00	35.00	-	555.80	555.80	
	- รื้อโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคู่กลึงเหล็ก (เดิม)	21.00	ชุด		30.00	30.00	-	630.00	630.00	
	- รื้อถอนพัดลม (เดิม)	4.00	ชุด		30.00	30.00	-	120.00	120.00	
	รวมราคาค่างาน 1.1 งานรื้อถอน								21,145.80	
1.2	งานปรับปรุงหลังคา+ฝ้าเพดาน									
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทน 0.40 มม. (ป้อนวนกันความร้อนชนิดPUหนา 25 มม.)	588.00	ตร.ม.	323.00	72.00	395.00	189,924.00	42,336.00	232,260.00	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กรีดลอน ทน 0.40 มม.	84.00	เมตร	150.00	50.00	200.00	12,600.00	4,200.00	16,800.00	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน ทน 0.40 มม.	28.00	เมตร	145.00	50.00	195.00	4,060.00	1,400.00	5,460.00	
	- บันลม+เชิงชายไม้เทียมขนาด 8 นิ้ว(ดับเบิล)	112.00	เมตร	145.00	46.00	191.00	16,240.00	5,152.00	21,392.00	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	45.00	แผ่น	115.00	100.00	215.00	5,175.00	4,500.00	9,675.00	
	- เสริมโครงเหล็กอาบสังกะสี	124.00	เมตร	30.00	30.00	60.00	3,720.00	3,720.00	7,440.00	
	ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ทน 4 มม.โครงคร่าวไม้	15.88	ตร.ม.	337.00	99.00	436.00	5,351.56	1,572.12	6,923.68	
	ทาสีฝ้า	126.28	ตร.ม.	33.00	31.00	64.00	4,167.24	3,914.68	8,081.92	
	สกรู	1,266.00	ตัว	3.00			3,798.00			
	โคมไฟแบบเปลือย หลอดLED 1x18 วัตต์(T8)	21.00	ชุด	300.00	135.00		6,300.00			
	รวมราคาค่างาน 1.2 งานหลังคา+ฝ้าเพดาน								308,032.60	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.ซ่อมปรับปรุง								329,178.40	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								329,178.40	