

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำค.ส.ล. 2 ชั้น ได้ทุนโสง

สถานที่ก่อสร้าง ช่างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่



รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้บริการ	390,167.52	1.3091	510,768.30	
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	390,167.52			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			510,768.30	
	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง			510,768.30	
พื้นที่อาคาร - ตารางเมตร เฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร					
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ  กรรมการ (นายอนุชา กระแสอินทร์) นายช่างโยธาอาวุโส			
		ลงชื่อ  กรรมการ (นายเอกชัย ช่างเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ			
		ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายศักดิ์ชัย ชงแก้ว) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำค.ส.ล. 2 ชั้น ได้ทุนเื่อง

สถานที่ก่อสร้าง ช้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาตัววัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ตัววัสดุ	ค่าแรงงาน				
1.2	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กม้วนหนา 0.30 มม. สีระบุภายหลัง	42.00	ตร.ม	200.00	70.00	8,400.00	2,940.00	11,340.00	
	- แป หลังกลอง 50 x 25 หนา 2.0 มม.	8.00	ท่อน	360.00	-	2,880.00	-	2,880.00	
	- จันทัน หลังกลอง 75 x 45 หนา 2.3 มม.	8.17	ท่อน	490.00	-	4,001.66	-	4,001.66	
	- อะเส หลังกลอง 100 x 50 หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	635.00	-	2,540.00	-	2,540.00	
	- ออกไก่ หลังกลอง 100 x 50 หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	635.00	-	1,905.00	-	1,905.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 หนา 6.0 มม.	8.00	ท่อน	579.44	-	4,635.52	-	4,635.52	
	- เหล็กหลังคาขนาด 8 "x 8 " หนา 6 มม.	4.00	ชุด	148.00	-	592.00	-	592.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2 "	14.00	ตัว	12.00	-	168.00	-	168.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	702.76	กก.	-	10.00	-	7,027.56	7,027.56	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"x 6" / 1" x 8" สีระบุภายหลัง	26.00	เมตร	170.00	73.00	4,420.00	1,898.00	6,318.00	
	- ครอบหลังคา FLASHING	26.00	เมตร	65.00	50.00	1,690.00	1,300.00	2,990.00	
	รวมราคางานต้นทุน งานหลังคา								
								44,397.74	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ.ส.ล. 2 ชั้น ได้ทุนใส่

สถานที่ก่อสร้าง ช้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขที่ -

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

รายการเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
1.8	งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล									
	- ชักโครกแบบนั่งราบ มีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.00	ชุด	3,460.00	150.00	3,610.00	10,380.00	450.00	10,830.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	390.00	120.00	510.00	1,170.00	360.00	1,530.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	300.00	70.00	370.00	900.00	210.00	1,110.00	
	- อ่างล้างมือ ชนิดฝักไม้พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,250.00	450.00	2,700.00	9,000.00	1,800.00	10,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.00	ชุด	2,950.00	450.00	3,400.00	8,850.00	1,350.00	10,200.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	290.00	75.00	365.00	580.00	150.00	730.00	
	- กระเบื้อง	4.00	ชุด	490.00	70.00	560.00	1,960.00	280.00	2,240.00	
	- ท่อ PVC น้ำดี ขนาด 1 1/2" ชั้น 13.5	25.00	ท่อน	51.41	-	51.41	1,285.25	-	1,285.25	
	- ท่อ PVC น้ำทิ้ง ขนาด 2" ชั้น 13.5	14.00	ท่อน	249.54	-	249.54	3,493.56	-	3,493.56	
	- ท่อ PVC น้ำโสโครก ขนาด 4" ชั้น 13.5	7.00	ท่อน	975.71	-	975.71	6,829.97	-	6,829.97	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูป ขนาด 1,200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ลูก	5,390.00	1,617.00	-	10,780.00	3,234.00	14,014.00	
	- บ่อซึม ขนาด 0.80x0.80 ม. (จำนวน 4 ท่อน)	1.00	งาน	2,600.00	-	-	2,600.00	-	2,600.00	
	- บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม.	1.00	บ่อ	1,500.00	500.00	-	1,500.00	500.00	2,000.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	3,482.63	-	3,482.63	3,482.63	-	3,482.63	
	- ค่าแรงเดินระบบท่อประปาและสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	รวมราคางานต้นทุน งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล									
	รวมราคาค่างาน ส่วนที่ 1									
	73,145.41									
	390,167.52									

หน่วย : บาท