

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบเลขที่ (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)	290,874.25	1.3091	380,783.48	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	290,874.25			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				380,783.48	
				คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง	
				380,783.48	

พื้นที่อาคาร

- ตารางเมตร เฉลี่ย

- บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอนุชา กระแสอินทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวจุฑากาญจน์ จินศิริ)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางวีไรรัตน์ เทียบสิทธิคุณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาศึกษา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่ -

แบบเลขที่ :

(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
1	งานพื้น									
1.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนพื้นลามิเนต พร้อมทำความสะอาดพื้นผิว (เดิม) : ชั้นที่ 1	39.75	ตร.ม.	-	116.00		-	4,611.00	4,611.00	
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซม									
	- งานปูพื้นกระเบื้องยางแบบ Click Lock พร้อมตัวจบรอยต่อ (สีและลวดลาย ระบุภายหลัง) : ชั้นที่ 1	39.75	แผ่น	394.00	-		15,661.50	-	15,661.50	
	- ค่าแรงงานปูพื้นกระเบื้องยางแบบ Click Lock	39.75	ตร.ม.		50.00		-	1,987.50	1,987.50	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมพื้น								22,260.00	
2	งานฝ้าเพดาน									
2.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนแผ่นอะคริลิกกรุฝ้าเพดาน (เดิม) : ชั้นที่ 1	39.75	ตร.ม.		26.00		-	1,033.50	1,033.50	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (เดิม) : ชั้นที่ 4	9.16	ตร.ม.		26.00		-	238.16	238.16	
2.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน									
	- งานขัดเรียบ ทาสี (สีและลวดลายระบุภายหลัง) : ชั้นที่ 1	39.75	ตร.ม.	36.00	34.00		1,431.00	1,351.50	2,782.50	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (โครงคร่าเดิม) ฉาบเรียบ : ชั้นที่ 4	9.16	ตร.ม.	286.00	75.00		2,619.76	687.00	3,306.76	
	- งานทาสี : ชั้นที่ 4	9.16	ตร.ม.	36.00	34.00		329.76	311.44	641.20	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน								8,002.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่ -

แบบเลขที่

(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
3	งานประตู หน้าต่าง									
3.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมลูกฝักกระจกเขียว หนา 5 มม. (W3) ขนาด 1.625x3.00 ม. : ชั้นที่ 4	1.00	ชุด		270.00		-	270.00	270.00	
3.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง									
	- งานติดตั้งบานหน้าต่างอลูมิเนียม (บานเลื่อนสลับ) ลูกฝักกระจกเขียว หนา 5 มม. (W1) ขนาด 0.65x1.40 ม. (ติดตั้งแทนบานเดิมที่หลุดชำรุด) : ชั้นที่ 3	1.00	ชุด	2,200.00			2,200.00	-	2,200.00	
	- งานแก้บานหน้าต่างอลูมิเนียมปิดไม่สนิท (บานกระทุ้ง) และติดตั้งบานหน้าต่างกลับ พร้อมทั้งซิลิโคนวงกบชุดหน้าต่างใหม่กันน้ำเข้า (W2) ขนาด 0.50x3.00 ม. : ชั้นที่ 2,3,4	14.00	ชุด		154.00		-	2,156.00	2,156.00	
	- งานติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมช่องแสงติดตาย ลูกฝักกระจกเขียว หนา5มม. (W3) ขนาด 1.625x3.00 ม. : ชั้นที่ 4	1.00	ชุด	13,000.00			13,000.00	-	13,000.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง								17,626.00	
4	งานหลังคา									
4.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำสังกะสีเดิม	3.00	เมตร		50.00		-	150.00	150.00	
4.2	งานปรับปรุงซ่อมแซม									
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำเมทัลชีท ขนาด 0.30x0.30 ม. เชื่อมต่อท่อทิ้ง (เดิม) โครงเหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 1 1/2"x1 1/2" @1.00 ม.	24.50	เมตร	250.00	82.00		6,125.00	2,009.00	8,134.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่ -

แบบเลขที่

(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำเมทัลชีท ขนาด 0.30x0.30 ม. เชื่อมต่อท่อหิ้ง (เดิม) โครงเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 1 1/2"x1 1/2" @1.00 ม.	3.00	เมตร	250.00	82.00		750.00	246.00	996.00	
	- งานติดตั้ง Flashing ครอบข้างชนผนัง (สีระบุภายหลัง)	9.00	เมตร	90.00	51.00		810.00	459.00	1,269.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา								10,549.00	
5	งานผนังตกแต่ง									
5.1	งานปรับปรุงซ่อมแซม									
	- งานแผ่นเมทัลชีทแผ่นเรียบ ขนาด 0.35 มม. โครงเคร่าเหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 1"x2" (สีเทียบเคียงของเดิม) : ภายนอกอาคาร	24.00	ตร.ม.	588.00	170.00		14,112.00	4,080.00	18,192.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมผนังตกแต่ง								18,192.00	
6	งานระบบประปา									
6.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อท่อน้ำดีเดิมที่ชำรุด	8.00	เมตร		31.00		-	248.00	248.00	
6.2	งานปรับปรุงซ่อมแซม									
	- งานท่อน้ำดี PVC ขนาด Ø 1/2"	1.00	ท่อน	51.41			51.41	-	51.41	
	- งานท่อน้ำดี PVC ขนาด Ø 1 1/2"	2.00	ท่อน	166.36			332.72	-	332.72	
	- งานติดตั้งก๊อกสนาม	1.00	ชุด	145.00			145.00	-	145.00	
	- งานติดตั้งบอลวาล์ว ขนาด Ø 1 1/2"	4.00	ชุด	166.00			664.00	-	664.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	400.00		400.00	400.00	-	400.00	
	- ค่าแรงเดินระบบท่อประปาและสุขาภิบาล	1.00	งาน		500.00	500.00	-	500.00	500.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา								2,341.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลขที่ -

แบบเลขที่ (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
7	งานตราช่ายกันนก									
7.1	งานปรับปรุงซ่อมแซม									
	- งานติดตั้งตราช่ายกันนก HDPE สีดำ ขนาดช่องตราช่าย 1.8 x 1.8 ซม.	688.00	ตร.ม.	250.00	58.00		172,000.00	39,904.00	211,904.00	
	รวมราคาค่างานปรับปรุงซ่อมแซมตราช่ายกันนก								211,904.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.ปรับปรุงซ่อมแซม								290,874.25	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)								290,874.25	