

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (เบ็ดเสร็จ ก) ทะเบียนทรัพย์สิน นก 1-040-39-0001

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาแก้ววิทยา ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ..... จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 ..... จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	รวมราคา งานต้นทุน (บาท)	factor f	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน	368,286.90	1.3091	482,124.38	Factor F
2	ค่าเช่าติดตั้งนั่งร้าน	1,500.00		1,500.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-ภาษี 7%
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		483,624.38	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)			

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ

(นายสุขสร คำแสงดี)

รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาแก้ววิทยา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเอกชัย ช่างพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภาคภูมิ มิ่งบุญ)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (เบ็ดเสร็จ ก) ทะเบียนทรัพย์สิน นก 1-040-39-0001

แบบเลขที่.....

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาแก้ววิทยา ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

รายการที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนไป	994.00	ตร.ม.	-	-	26.00	25,844.00	25,844.00	
2	งานรื้อถอนรางรับน้ำฝนสแตนเลส (เดิม)	136.00	ม.	-	-	15.00	2,040.00	2,040.00	
3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (เดิม)	320.00	ตร.ม.	-	-	26.00	8,320.00	8,320.00	
4	งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (เดิม)	19.00	ตร.ม.	-	-	26.00	494.00	494.00	
5	งานรื้อถอนโคมไฟฟ้า, พัดลมติดผนัง	39.00	ชุด	-	-	31.00	1,209.00	1,209.00	
6	งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 760 (อะลูซิงค์) หนา 0.30 มม.	994.00	ตร.ม.	129.00	128,226.00	72.00	71,568.00	199,794.00	
7	งานครอบจั่วแผ่นเหล็กรีดลอน 457 (อะลูซิงค์) หนา 0.28 มม.	70.00	ม.	63.00	4,410.00	51.00	3,570.00	7,980.00	
8	งานครอบข้างแผ่นเหล็กรีดลอน 304 (อะลูซิงค์) หนา 0.28 มม.	28.00	ม.	49.00	1,372.00	51.00	1,428.00	2,800.00	
9	งานเชิงชาย 2 in 1 ขนาด 235x 16 มม.	168.00	ม.	100.00	16,800.00	46.00	7,728.00	24,528.00	
10	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงเคร่า C-Line	287.00	ตร.ม.	150.00	43,050.00	77.00	22,099.00	65,149.00	
11	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (ใช้โครงเคร่าเดิม)	19.00	ตร.ม.	67.00	1,273.00	20.10	381.90	1,654.90	
12	งานไม้มอบฝ้าไม้เทียม 5x0.8 ซม.	14.00	ม.	12.00	168.00	41.00	574.00	742.00	
13	งานทาสีน้ำพลาสติก	306.00	ตร.ม.	40.00	12,240.00	31.00	9,486.00	21,726.00	
14	งานติดตั้งโคมไฟฟ้า, พัดลมติดผนัง (ใช้อุปกรณ์และสายไฟเดิม)	39.00	ชุด	-	-	154.00	6,006.00	6,006.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							เป็นเงิน	368,286.90	

