

ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (A)	Fector F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ	163,546.00	1.3091	214,098.07	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% -ภาษี 7.00% -เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% -เงินประกันผลงานห้ 0.00%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				214,098.07	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				214,098.07	
ตัวอักษร ( สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์ )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

นายชาติเก่ง ทองเกลียว

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

นายญาณกร บุญเย็น

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

นายบรรจง วรสา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2569

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย		ค่าแรง/ หน่วย		รวม เป็นเงิน
				ราคา	รวมค่าวัสดุ	ราคา	รวมค่าแรง	
1	งานรื้อถอนสายเมนเดิม							
	- รื้อถอนสายเมน ตู้โหลดเซนเตอร์ อาคารเรียนทองกวาว	1	งาน	-	-	1,200	1,200	1,200.00
	- รื้อถอนสายเมน ตู้โหลดเซนเตอร์ อาคารเรียนพุทธรักษา	1	งาน	-	-	1,200	1,200	1,200.00
	- รื้อถอนสายเมน ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต อาคารเรียนสุพรรณิภา	1	งาน	-	-	1,200	1,200	1,200.00
	- รื้อถอนสายเมน ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต อาคารหอประชุมเมืองจันทร์	1	งาน	-	-	1,200	1,200	1,200.00
2	งานระบบไฟฟ้า อาคารเรียนทองกวาว							
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 18 CKT. 3 φ เมน 100 แอมป์ พร้อมลูกเซอร์กิตย่อย	1	ชุด	9,454.00	9,454.00	1,200	1,200	10,654.00
	- สาย THW 25 qs.mm.	200	เมตร	97.00	19,400.00	25	5,000	24,400.00
	- แร็ค 7 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	5	ชุด	576.00	2,880.00	200	1,000	3,880.00
	- พรีฟอร์มรีดสาย # 25	20	ชุด	92.00	1,840.00	20	400	2,240.00
	- ระบบกราวด์ตู้โหลดเซนเตอร์ (สาย THW ขนาด 10 sq.mm.)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
	เดินในท่อ พีวีซี แท่งกราวด์เหล็กหุ้มทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร )							
3	งานระบบไฟฟ้า อาคารเรียนพุทธรักษา							
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 12 CKT. 3φ เมน 100 แอมป์ พร้อมลูกเซอร์กิตย่อย	2	ชุด	8,560.00	17,120.00	1,200	2,400	19,520.00
	ติดตั้งชั้นบนและชั้นล่าง							
	- สาย THW 25 qs.mm.	210	เมตร	97.00	20,370.00	25	5,250	25,620.00
	- แร็ค 7 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	3	ชุด	576.00	1,728.00	200	600	2,328.00
	- พรีฟอร์มรีดสาย # 25	12	ชุด	92.00	1,104.00	20	240	1,344.00
	- ระบบกราวด์ตู้โหลดเซนเตอร์ (สาย THW ขนาด 10 sq.mm.)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
	เดินในท่อ พีวีซี แท่งกราวด์เหล็กหุ้มทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร )							
4	งานระบบไฟฟ้า อาคารเรียนสุพรรณิภา							
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 CKT เมน 63 แอมป์ พร้อมลูกเซอร์กิตย่อย	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	900	900	5,540.00
	- สาย THW 25 qs.mm.	80	เมตร	97.00	7,760.00	25	2,000	9,760.00
	- แร็ค 3 ช่อง พร้อมลูกแร็ค	3	ชุด	576.00	1,728.00	200	600	2,328.00
	- พรีฟอร์มรีดสาย # 25	12	ชุด	92.00	1,104.00	20	240	1,344.00
	- ระบบกราวด์ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (สาย THW ขนาด 10 sq.mm.)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
	เดินในท่อ พีวีซี แท่งกราวด์เหล็กหุ้มทองแดง ขนาด 5/8" ยาว 2.4 เมตร )							

