

ใบสรุปรายการราคากลาง งบเงินสำรองจ่าย ประจำปี 2569

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านจันรจร หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอชุมขันธ์ - เขตตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านจันรจร - เขตตำบลสำโรงพลัน

รหัสสายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+794.00 กว้าง 4.00 ม. ยาว 794.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 794.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,176.00 ตารางเมตร

| ลำดับ                      | รายการ                                            | ปริมาณงาน |       | ค่างานต้นทุน |              | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   | หมายเหตุ    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------|----------------------|------------|-------------|
|                            |                                                   | จำนวน     | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่างานต้นทุน |        |                      |            |             |
| 1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม |                                                   |           |       |              |              |        |                      |            |             |
| 1.1                        | งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing ) (ขนาดเบา) | 3,176.00  | ตร.ม. | 1.87         | 5,939.12     | 1.3624 | 2.55                 | 8,091.46   |             |
| 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง |                                                   |           |       |              |              |        |                      |            |             |
| 2.1                        | งานพื้นทางหินคลุก (บดทับ)                         | 325.00    | ลบ.ม. | 1,108.25     | 360,181.25   | 1.3624 | 1,509.88             | 490,710.94 | หนา 0.10 ม. |

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 498,802.39

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 498,802.39

ตัวอักษร

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WOPK)

= 366,120.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIOONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายบรรเจ็ด หอมจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอนุชา กระแสนิทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวจุฑาทากาญจน์ จินศิริ)

สถาปนิกชำนาญการ