

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉิน.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉิน.....
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้).....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๔๓,๑๐๑.๓๒ บาท.....
(หกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสามสิบสองสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕).....

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉันทนิภา ฤทธิเดช ตำแหน่ง พยานาฬิกาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นางกนกพร จตุพรรัตน์ ตำแหน่ง พยานาฬิกาชีพชำนาญการ กรรมการ.....

๗.๓ นายสุริภัทร ประสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ.....

ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน จำนวน 12 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (A)	FACTOR F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ	481,753.46	1.3056	628,977.32	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% -ภาษี 7.00%
2	หมวดงานครุภัณฑ์	13,200.00	7%	14,124.00	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -พื้นที่ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				643,101.32	
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน				643,101.32	
ตัวอักษร (ทกแสสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)					

(ลงชื่อ) (นายภูริภัทร ประसार)
 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

สำเนาถูกต้อง

(นายภูริภัทร ประसार)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นายภูริภัทร ประसार
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นางกนกพร จตุพรรัตนะพันธ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 นางจันทน์นิภา ฤทธิเดช
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
				ราคา	ราคา	
1	หมวดงานวิศวกรรม โครงสร้าง					
	1.1งานรื้อถอนต้นไม้ (ใช้การบอนย้ายปลูกที่อื่น)	10.00	ต้น	-	500.00	5,000.00
	1.2งานดินถม	54.00	ลบ.ม.	100.00	99.00	10,746.00
	1.3งานดินซุดและถมคืน	6.69	ลบ.ม.	-	148.00	990.12
	1.4งานทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	366.67	99.00	2,794.02
	1.5งานคอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,897.00	398.00	688.50
	1.6งานคอนกรีตโครงสร้าง (ทั้งหมดโครงการ)	16.00	ลบ.ม.	2,179.00	498.00	42,832.00
	1.7งานแบบหล่อคอนกรีต	14.94	ตร.ม.	318.00	-	4,750.92
	1.8ค่าแรงงานงานแบบหล่อคอนกรีต	29.88	ตร.ม.	-	133.00	3,974.04
	1.8 ตะปู	8.00	กก.	52.20	-	417.60
	1.9งานเหล็กเสริม					
	-เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	321.90	กก.	30.72	4.10	11,208.56
	-เหล็กเส้น RB Ø 9 มม.	294.41	กก.	30.16	4.10	10,086.49
	-เหล็กเส้น DB Ø 12 มม.	79.92	กก.	29.20	3.30	2,597.40
	1.10ลวดผูกเหล็ก	20.89	กก.	46.95	-	980.79
	1.11งานเหล็กรูปพรรณ	2,122.20	กก.	-	10.00	21,222.00
	-เหล็กกล่อง 4x4 นิ้วหนา2.3 มม.	333.60	กก.	33.76	-	11,262.34
	-เหล็กกล่อง 2x4 นิ้วหนา2.3 มม.	1,295.28	กก.	34.57	-	44,777.83
	-เหล็กกล่อง 1.1/2x3 นิ้วหนา2.3 มม.	457.20	กก.	37.66	-	17,218.15
	-เหล็กกล่อง 2x2 นิ้วหนา2.3 มม.	20.04	กก.	28.24	-	565.93
	-เหล็กกล่อง 1x2 นิ้วหนา1.2 มม.	16.08	กก.	28.20	-	453.46
	-เหล็ก Bolt Ø15มม.ยาว0.30 ม.	56.00	อัน	225.00	-	12,600.00
	-เหล็กเพสขนาด 0.20x1.00 ม.หนา 9 มม.	7.00	ชุด	1,800.00	-	12,600.00
	-เหล็กเพสขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	1.00	ชุด	385.00	-	385.00
	รวมค่างานต้นทุน					218,151.13


หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 1 แผ่น / 1 แผ่น

1. สำนักคชนี้เศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)
2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณการ

(นายอภิสิทธิ์ ประสาร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
				ราคา	ราคา	
		ยอดยกมา		-	-	218,151.13
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม					
	2.1งานหลังคา					
	-งานหลังคาเหล็กรีดลอน	112.00	ตร.ม.	225.00	70.00	33,040.00
	-งานครอบข้างปิดเชิงชาย	14.00	เมตร	225.00	50.00	3,850.00
	-งานครอบด้านหน้าปิดเชิงชาย	16.00	เมตร	225.00	50.00	4,400.00
	-ตะปู้ดหลังคา	400.00	ตัว	4.50	-	1,800.00
	-งานเชิงชายไม้เทียม ขนาด1x8 นิ้ว	46.00	เมตร	66.00	45.00	5,106.00
	2.2งานผนัง ตกแต่งผิวผนังและแลมป์					
	-งานผนังก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น	38.38	ตร.ม.	202.00	89.00	11,168.58
	-งานผนังก่ออิฐอมูญเต็มแผ่น(แลมป์)	5.20	ตร.ม.	416.00	167.00	3,031.60
	-งานผนังฉาบปูนเรียบ	76.00	ตร.ม.	42.00	82.00	9,424.00
	-งานผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 8 x10 นิ้ว	23.00	ตร.ม.	277.00	166.00	10,189.00
	-งานผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่าวเหล็ก	39.44	ตร.ม.	1,800.00	500.00	90,712.00
	-งานผนังลวดตาข่าย ขนาด2 นิ้วเส้นลวดขนาด 3 มม.	5.25	ตร.ม.	450.00	120.00	2,992.50
	2.3งานตกแต่งผิวพื้น					
	-งานพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 16 x16 นิ้ว	6.15	ตร.ม.	345.00	153.00	3,062.70
	-งานขัดพื้นคอนกรีตเรียบ	105.85	ตร.ม.	-	61.00	6,456.85
	-งานขีดเส้นลาย(แลมป์)	3.85	งาน	-	45.00	173.25
	2.4งานฝ้าเพดาน					
	-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดคัทขึ้นหนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	6.15	ตร.ม.	297.00	75.00	2,287.80
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.#					
	2.5งานประตู-หน้าต่าง					
	-ป1.ประตู UPVC ขนาด 0.70x1.80 เมตร	2.00	ชุด	3,500.00	175.00	7,350.00
	-น1.หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.45 x 1.25 ม.	2.00	ชุด	1,200.00	175.00	2,750.00
	รวมค่างานต้นทุน					415,945.41

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 2 แผ่น / 1 แผ่น

1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)

2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ปรับปรุงตุลาคม 2558

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายภูริภัทร ประสาร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
				ราคา	ราคา	
		ยอดยกมา		-	-	415,945.41
	2.6งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ					
	-ฝักบัวสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	450.00	70.00	1,040.00
	-ที่วางสบู่เซรามิก	2.00	ชุด	476.00	120.00	1,192.00
	-ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	225.00	70.00	590.00
	-ม่านห้องอาบน้ำพลาสติกพร้อมราว	2.00	ชุด	500.00	70.00	1,140.00
	-อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำ(แบบมีขา)	2.00	ชุด	4,200.00	450.00	9,300.00
	-กระจกเงา	2.00	ชุด	285.00	70.00	710.00
	-ตะแกรงกรองผง ขนาดØ 2 นิ้ว	2.00	ชุด	180.00	75.00	510.00
	-ก๊อกน้ำØ 1/2นิ้ว	3.00	ชุด	160.00	25.00	555.00
	2.7งานทาสี					
	-สีน้ำพลาสติก	48.58	ตร.ม.	40.00	30.00	3,400.60
	-สีน้ำมัน(รวมสีกันสนิม)	121.80	ตร.ม.	45.00	38.00	10,109.40
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล					-
	3.1บ่อคักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	3,800.00	-	3,800.00
	3.2บ่อซึม					
	-งานขุดดิน	2.50	ลบ.ม.	-	148.00	370.00
	-ท่อ คสล.Ø 0.80 x 0.40 ม.	4.00	ท่อน	150.00	-	600.00
	-ฝาปิด คสล.Ø 0.80 ม.	1.00	ฝา	110.00	-	110.00
	-อิฐห้กปนถ่าน	0.64	ลบ.ม.	580.00	-	371.20
	-ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองท่อบ่อซึม	2.00	ฐาน	450.00	-	900.00
	-ท่ออากาศ PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	251.40	-	251.40
	-สามทาง PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	อัน	40.19	-	40.19
	-ค่าแรงงานประกอบติดตั้งบ่อซึม	1.00	บ่อ	-	1,500.00	1,500.00
		รวมค่างานต้นทุน				452,435.20

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 3 แผ่น / 1 แผ่น

1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)
2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ปรับปรุงตุลาคม 2558

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณการ

(นายสุวิทย์ ประสงค์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
				ราคา	ราคา	
		ยอดยกมา		-	-	452,435.20
	3.3งานระบบประปา+ระบบน้ำทิ้ง					
	-ท่อPVCØ 2นิ้ว	2.00	ท่อน	251.40	-	502.80
	-สามทาง PVC Ø 2นิ้ว	3.00	อัน	40.19	-	120.57
	-ข้องอ PVC Ø 2นิ้ว	4.00	อัน	28.04	-	112.16
	-ท่อPVCØ 4นิ้ว	2.00	ท่อน	932.71	-	1,865.42
	-ข้องอ PVC Ø 4นิ้ว	3.00	อัน	157.94	-	473.82
	-ท่อPVC Ø 1/2นิ้ว	4.00	ท่อน	51.40	-	205.60
	-สามทาง PVC Ø 1/2นิ้ว	4.00	อัน	5.61	-	22.44
	-ข้องอ PVC Ø 1/2นิ้ว	10.00	อัน	3.74	-	37.40
	-ข้องอ PVC กลีวยในทองเหลือง Ø 1/2นิ้ว	7.00	อัน	15.00	-	105.00
	-ข้อต่อตรงPVC กลีวยในทองเหลือง Ø 1/2นิ้ว	5.00	อัน	12.00	-	60.00
	-กาวประสานท่อขนาด0.25กก.	1.00	กระป๋อง	118.00	-	118.00
	-เทปพันเกลียว	3.00	อัน	15.00	-	45.00
	-แท่งคอนกรีตยึดถือก๊อกน้ำ	3.00	แท่ง	350.00	-	1,050.00
	-ค่าแรงงานประสานท่อระบบประปา+ระบบน้ำทิ้ง	1.00	งาน	-	1,000.00	1,000.00
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า					
	4.1 โคมไฟฟ้า LED 1x8 วัตต์ แบบมีตะแกรงชนิดติดลอย	2.00	ชุด	1,165.00	115.00	2,560.00
	4.1 โคมไฟฟ้า LED 1x16 วัตต์ แบบมีตะแกรงชนิดติดลอย	6.00	ชุด	2,190.00	115.00	13,830.00
	4.3 สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	5.00	ชุด	58.00	80.00	690.00
	4.4 เค้ารับ(ปลั๊ก)แบบคู่	3.00	ชุด	123.00	90.00	639.00
	4.5 สายไฟฟ้า VAF สายแกนคู่ ขนาด 2x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,274.30	1,200.00	2,474.30
	4.6 สายไฟฟ้า VAF สายแกนคู่ ขนาด 2x 2.5 ตร.มม.	0.50	ม้วน	2,021.50	1,400.00	1,710.75
	4.7 ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8 นิ้ว	8.00	ท่อน	103.00	-	824.00
	4.8 กิ๊ปก้ามปู PVC ขนาด 3/8 นิ้วพร้อมตะปูเกลียว	112.00	อัน	6.00	-	672.00
	4.9 ข้อต่อ ข้องอ ท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	200.00	-	200.00
		รวมค่างานต้นทุน				481,753.46

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 4 แผ่น / 1 แผ่น

1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)

2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ปรับปรุงตุลาคม 2558

สำเนาถูกต้อง
(นายสุรสิทธิ์ ปรุสาร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณการ

