

### ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าของโครงการ

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ตำบลโนนปูน อำเภอไพศาลี จังหวัดศรีสะเกษ


แบบแปลน จำนวน 17 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (A)	FACTOR F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	ซ่อมแซมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม	132,574.28	1.3074	173,327.61	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% -ภาษี 7.00% -เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -พื้นที่ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				173,327.61	
ตัวอักษร ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ


(นางอินทอร บุญเนตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ

(นายณัฐกร พรหมรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนโนนปุนวิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโนนปุนวิทยาคม ตำบลโนนปุน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
				ราคา	ราคา	
1	งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้ากำลังแรงสูงเอียง					
	1.1 งานรื้อถอน					
	- รื้อถอนเสาไฟฟ้าที่เอียงพร้อมสายไฟฟ้ากำลังสูง ความสูง 9 ม.	2.00	ต้น	-	600.00	1,200.00
	1.2 งานติดตั้งเสาไฟฟ้ากำลังแรงสูง					
	- ติดตั้งเสาไฟฟ้า คอร. เดิม ความ สูง 9 ม.	2.00	ต้น	-	900.00	1,800.00
2	งานซ่อมแซมเสาไฟฟ้ากำลังแรงสูงหักเสียหาย					
	2.1 งานรื้อถอน					
	- รื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักพร้อมสายไฟฟ้ากำลังสูง ความสูง 9 ม.	2.00	ต้น	-	600.00	1,200.00
	2.2 งานติดตั้งเสาไฟฟ้ากำลังแรงสูง					
	- ติดตั้งเสาไฟฟ้า คอร. ใหม่ มาตรฐาน กฟภ.ขนาด ปลาย 120x120 มม. โคน 210x210 มม.ความ สูง 9 ม.	2	ต้น	9,000.00	900.00	19,800.00
3	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องน้ำ น.1					
	- เชิงชายเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย					
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมที่เกิดความเสียหาย	8.00	ตร.ม.	-	25.00	200.00
	3.2งานซ่อมแซมหลังคา					
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	8.00	ตร.ม.	134.00	50.00	1,472.00
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	67.00	50.00	
	- เชิงชายเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	4.00	ม.	145.00	94.00	956.00
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	16.00	ตัว	7.00	27.00	544.00
4	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักครู พ.1					
	4.1 งานรื้อถอน					
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมที่เกิดความเสียหาย	4.00	ตร.ม.	-	25.00	100.00
	4.2 งานซ่อมแซมหลังคา					
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	4.00	ตร.ม.	134.00	50.00	736.00
	- เชิงชายเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	9.00	ม.	145.00	94.00	2,151.00
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	8.00	ตัว	7.00	27.00	272.00
				ยอดยกไป		30,431.00

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

จำนวน 1 แผ่น / 3 แผ่น

1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65)

2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือ ที่ กค 0405.3/ว83 ลว. 15 มีนาคม 2560

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	ค่าแรง/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
			ราคา	ราคา	
		ยอดยกมา	-	-	30,431.00
5	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านพักครู พ.2				
	5.1 งานรื้อถอน				
	- รื้อถอนหลังคาเมทัลชีทเดิม	6.30 ตร.ม.	-	25.00	157.50
	5.2งานซ่อมแซมหลังคา				
	- หลังคาเมทัลชีทความหนา 0.30 มม.	6.30 ตร.ม.	230.00	70.00	1,890.00
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป	18.00 ม.	20.00	6.25	472.50
	- ฝ้าสมาทบอร์ด ความหนา 4 มม.(ใช้คร่าวเดิม)	14.40 ตร.ม.	60.70	30.00	1,306.08
	- เชิงชายเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	14.90 ม.	145.00	94.00	3,561.10
	- สลักเกลียวยึดหลังคาเมทัลชีท	14.00 ตัว	7.00	27.00	476.00
6	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารคหกรรม ค.1				
	6.1 งานรื้อถอน				
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมที่เกิดความเสียหาย	10.00 ตร.ม.	-	25.00	250.00
	6.2งานซ่อมแซมหลังคา				
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	10.00 ตร.ม.	134.00	50.00	1,840.00
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	20.00 ตัว	7.00	27.00	680.00
7	งานซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ ร.1				
	7.1 งานรื้อถอน				
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมที่เกิดความเสียหาย	10.00 ตร.ม.	-	25.00	250.00
	7.2งานซ่อมแซมหลังคา				
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	10.00 ตร.ม.	134.00	50.00	1,840.00
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	5.00 แผ่น	67.00	50.00	585.00
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	20.00 ตัว	7.00	27.00	680.00
8	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องน้ำ น.2				
	3.1 งานรื้อถอน				
	- รื้อถอนกระเบื้องเดิมที่เกิดความเสียหาย	71.10 ตร.ม.	-	25.00	1,777.50
	3.2งานซ่อมแซมหลังคา				
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	71.10 ตร.ม.	134.00	50.00	13,082.40
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	20.00 แผ่น	67.00		
	- เชิงชายเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย	33.80 ม.	145.00	94.00	8,078.20
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	144.00 ตัว	7.00	27.00	4,896.00
		ยอดยกไป			72,253.28

จำนวน 2 แผ่น / 3 แผ่น

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 65)

2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ปรับปรุงตุลาคม 2558

