

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน - แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง ที่ 2861/2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน	83,942.09	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	83,942.09	
	ค่าก่อสร้างตัวอักษร (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสตางค์)		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอุษณีพร สุมาจักร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอนันติ สาทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจุมพล อินทรบุตร)

กรรมการ

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน - แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง ที่ 2861/2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>				
	งานรื้อถอนหลังคาห้องผู้อำนวยการและหลังคาห้องเก็บวัสดุ	4,405.00	1.3074	5,759.09	
	งานปรับปรุงหลังคาห้องผู้อำนวยการและหลังคาห้องเก็บวัสดุ	59,800.37	1.3074	78,183.00	
		-			
	<b>รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>	<b>64,205.37</b>			
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	<b>รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน</b>			<b>83,942.09</b>	
	<b>พื้นที่อาคาร 15.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,596.14 บาท/ตารางเมตร</b>				

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางอุษณีพร สุมาจักร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายอนันต์ สาทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจุมพล อินทรบุตร)

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

เลขที่ -

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง ที่ 2861/2565

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
1	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
1.1	งานรื้อถอน									
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	15.00	ตร.ม.	25.00	-	25.00	375.00	-	375.00	
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก (หลังคาส่วนปกคลุมอ่างล้างมือ) (ขนาด 2.00x5.00, 2.00x3.50)	17.00	ตร.ม.	50.00	-	50.00	850.00	-	850.00	
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก (หลังคาส่วนปกคลุมห้อง ผอ.) (ขนาด 3.50x4.00)	14.00	ตร.ม.	50.00	-	50.00	700.00	-	700.00	
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม (ห้อง ผอ.)	2.00	ชุด	190.00	-	190.00	380.00	-	380.00	
	- รื้อถอนเสาไฟฟ้า	2.00	ต้น	900.00	-	900.00	1,800.00	-	1,800.00	
	- รื้อดวงโคม(ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว)	2.00	ชุด	30.00	-	30.00	60.00	-	60.00	
	- รื้อถอนเชิงชาย	12.00	ม.	20.00	-	20.00	240.00	-	240.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1.1								4,405.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 1								4,405.00	
2	งานปรับปรุงหลังคาห้องผู้อำนวยการและหลังคาห้องเก็บวัสดุ									
2.1	งานเหล็กวัสดุผนังหลังคา									
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	146.16	กก.	38.99	10.00	48.99	5,698.77	1,461.60	7,160.37	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	31.00	ตร.ม.	290.00	70.00	360.00	8,990.00	2,170.00	11,160.00	
	- ครอบแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	12.00	ม.	70.00	70.00	140.00	840.00	840.00	1,680.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 15x150x3050 มม.	12.00	ตร.ม.	65.00	73.00	138.00	780.00	876.00	1,656.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.00	แกลลอน	650.00	315.00	965.00	650.00	315.00	965.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประธานกรรมการ

 กรรมการ  
 กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

เลขที่ -

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง ที่ 2861/2565

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม 2565

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2.1								22,621.37	
2.2	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานฝ้ายิมซิมบรอด หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ ขนาด 60x60 ซม.	15.00	ตร.ม.	251.00	52.00	303.00	3,765.00	780.00	4,545.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่าง 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	350.00	115.00	465.00	700.00	230.00	930.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2.2								5,475.00	
2.3	งานหน้าต่าง									
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสื่อบขาว หนา 1.2 มม. กระจกใส 6 มม. ขนาด 2.25x1.10 ม.	1.00	ชุด	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 1.95x1.10 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2.3								11,000.00	
2.4	งานทาสีผนัง									
	- ทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก ทาสีรองพื้น 1 เทียว, สีจริง 2 เทียว (ผนังภายในห้อง ผอ.)	26.00	ตร.ม.	36.00	34.00	70.00	936.00	884.00	1,820.00	
	- ทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิก ทาสีรองพื้น 1 เทียว, สีจริง 2 เทียว (ผนังภายนอก )	20.00	ตร.ม.	47.00	34.00	81.00	940.00	680.00	1,620.00	
	- งานชุดสีเดิมและทาน้ำยากันเชื้อรา	46.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	-	1,380.00	1,380.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2.4								4,820.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประธานกรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

กรรมการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์

เลขที่ -

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง ที่ 2861/2565

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 2565

รายการเลขที่

หน่วย : บาท



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
2.5	งานเสาไฟฟ้า									
	- ติดตั้งเสาไฟฟ้า	2.00	ต้น	4,542.00	900.00	5,442.00	9,084.00	1,800.00	10,884.00	
	- ดึงสายเมน	1.00	งาน	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2.5								15,884.00	
	รวมราคาค่างาน ข้อ 2								59,800.37	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								64,205.37	