

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่

รายการที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	ห้องประชุม								ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
1.1	งานรื้อถอน								1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	55.92	ตร.ม	-	-	25.00	1,398.00	1,398.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	- งานรื้อถอนชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ (เดิม)	2.00	ชุด	-	-	35.00	70.00	70.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	- งานรื้อชุดประตูบานเดี่ยว (เดิม)	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
	- งานรื้อชุดประตูบานคู่ (เดิม)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
	- งานรื้อชุดสุขภัณฑ์ (เดิม)	5.00	ชุด	-	-	140.00	700.00	700.00	มิถุนายน 2566 (อ้างอิงเอกสาร
1.2	งานพื้น								ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66
	- งานปูกระเบื้องยางลายไม้ หนา 2 มม.	42.35	ตร.ม	209.00	8,851.15	50.00	2,117.50	10,968.65	2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน
	- งานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 16"x16" (สีลวดลายระบุภายหลัง)	13.31	ตร.ม	198.00	2,635.38	158.00	2,102.98	4,738.36	ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
	- งานบัวพื้นไม้เทียม 4 นิ้ว (สีลวดลายระบุภายหลัง)	26.10	เมตร	49.00	1,278.90	45.00	1,174.50	2,453.40	3.ค่าแรงงานได้มาจาก
1.3	งานผนัง								ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ
	- งานผนังเดิม ทาสีน้ำพลาสติก (สีขาว)	22.27	ตร.ม	38.00	846.26	30.00	668.10	1,514.36	การถอดแบบราคากลางงานก่อ
	- งานผนังเดิม ทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุภายหลัง)	11.54	ตร.ม	38.00	438.52	30.00	346.20	784.72	สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง
	- งานผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ด หนา 9 มม. โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (สีระบุภายหลัง)	7.55	ตร.ม	296.00	2,234.80	100.00	755.00	2,989.80	การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใต้
	- งานผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ด หนา 9 มม. โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (สีระบุภายหลัง) บุทับด้วยแผ่น Wallpaper พร้อมตัดเส้น STRIP อลูมิเนียม สีเงิน	10.68	ตร.ม	428.00	4,571.04	100.00	1,068.00	5,639.04	ใน จังหวัดศรีสะเกษ
	- งานผนังเดิม บุทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้	2.22	ตร.ม	600.00	1,329.00	82.00	181.63	1,510.63	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	- งานผนังบุทับด้วยกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x12" (สีลวดลายระบุภายหลัง)	37.00	ตร.ม	370.00	13,690.00	166.00	6,142.00	19,832.00	13 มีนาคม 2555
	- งานผนังกรุอิฐขัดมันบอร์ด หนา 9 มม. โครงเค่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบทาสี บุทับด้วยระแนงไม้เทียม ขนาด 3 " เว้นร่องตามแบบ (สีลวดลายระบุภายหลัง)	3.98	ตร.ม	832.00	3,311.36	195.00	776.10	4,087.46	
	- งานแผ่นไม้อัด MDF ขนาด 80x120 ซม. หนา 25 มม. (สีลวดลายระบุภายหลัง)	10.00	แผ่น	900.00	9,000.00	270.00	2,700.00	11,700.00	
ยกยอดไป								68,786.42	จำนวน 1 แผ่น / 4 แผ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบเลขที่

รายการที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
ยกยอดมา								68,786.42	
	- งานกระจกเงา ทน 4 มม.	7.30	ตร.ม	2,500.00	18,250.00	-	-	18,250.00	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3.ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน ใน <u>จังหวัดศรีสะเกษ</u> * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 
1.4	ประตู								
	- งานประตูบานเปิดคู่ บานไม้อัดบุทึบด้วยลามิเนตลายไม้ เซาะร่อง 10 มม. วงกบไม้ลูกฟัก กระจก มือจับอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- งานประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดบุทึบด้วยลามิเนตลายไม้ เซาะร่อง 10 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานประตูบานเลื่อนเดี่ยว ช่องบานไม้เทียมขนาด 3" เว้นร่องตามแบบโครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x3" ทาสี พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนบนครบชุด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
1.5	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสีขาว	23.29	ตร.ม	303.00	7,056.87	75.00	1,746.75	8,803.62	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสีขาว	13.31	ตร.ม	365.00	4,858.15	75.00	998.25	5,856.40	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ (สีระบุภายหลัง)	17.23	ตร.ม	303.00	5,220.69	75.00	1,292.25	6,512.94	
1.6	งานไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งชุดโคม LED DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว 17 W	18.00	ชุด	154.00	2,772.00	115.00	2,070.00	4,842.00	
	- งานติดตั้งไฟ LED RIBBON สี WARM WHITE	1.00	ม้วน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- งานเดินสายไฟและติดตั้งสวิตซ์	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	156.00	780.00	2,280.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	18.00	ชุด	82.00	1,476.00	76.00	1,368.00	2,844.00	
	- งานติดตั้งเบรกเกอร์	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
1.7	งานทาสีฝ้าเพดานชนิดกันชื้น								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สีขาว)	36.60	ตร.ม	38.00	1,390.80	30.00	1,098.00	2,488.80	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุภายหลัง)	17.23	ตร.ม	38.00	654.74	30.00	516.90	1,171.64	
ยกยอดไป								162,515.82	จำนวน 2 แผ่น / 4 แผ่น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	แบบเลขที่		รายการที่		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคา	เป็นเงิน		
ยกยอดมา								162,515.82	
1.8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
2	ห้องพักนักกีฬาชายหญิง								
2.1	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสีขาว	100.80	ตร.ม	365.00	36,792.00	75.00	7,560.00	44,352.00	
2.2	งานปูกระเบื้อง								
	- งานปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 12"x12" (สีลวดลายระยงภายหลัง)	75.60	ตร.ม	376.00	28,425.60	158.00	11,944.80	40,370.40	
2.3	งานทาสีฝ้าเพดาน								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สีระยงภายหลัง)	100.80	ตร.ม	38.00	3,830.40	30.00	3,024.00	6,854.40	
2.4	งานบัวพื้น								
	- งานบัวพื้นไม้เทียม 4 นิ้ว (สีลวดลายระยงภายหลัง)	249.90	เมตร	49.00	12,245.10	45.00	11,245.50	23,490.60	
2.5	งานไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งชุดโคม LED DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว 17 W	64.00	ชุด	154.00	9,856.00	115.00	7,360.00	17,216.00	
	- งานเดินสายไฟและติดตั้งสวิตช์	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	156.00	1,248.00	3,648.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	64.00	ชุด	82.00	5,248.00	76.00	4,864.00	10,112.00	
3	งานประตูทางเข้านักกีฬา								
	- งานประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 1.50x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
ยกยอดไป								327,209.22	




จำนวน 3 แผ่น / 4 แผ่น

* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
13 มีนาคม 2555

ใน จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาวิสมหมาย
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	แบบเลขที่		รายการที่		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ราคา	เป็นเงิน		
ยกยอดมา								327,209.22	
4	งานประตูห้องสำนักงาน								1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3.ค่าแรงงานได้มาจาก การถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555  จำนวน 4 แผ่น / 4 แผ่น
	- งานประตูบานเปิดคู่ บานไม้อัดกรลามิเนตลายไม้ เซาะร่อง 10 มม. วงกบไม้ลูกฟักกระจกมือจับบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
5	งานประตูห้องเซอร์วิส								
	- งานประตูห้องเซอร์วิส UPVC ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
6	งานประตูห้องควบคุม								
	- งานประตูบานเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7	งานประตูทางเข้า - ออก โรงยิม								
	- งานประตูบานเลื่อนคู่วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 3.50x5.00 เมตร พร้อมกรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสติดตายหนา 5 มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
8	ทางเดินนักกีฬา								
8.1	งานทาสีผนัง								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สีระบุภายหลัง)	408.00	ตร.ม	38.00	15,504.00	30.00	12,240.00	27,744.00	
8.2	งานบัวพื้น								
	- งานบัวพื้นไม้เทียม 4 นิ้ว (สีลวดลายระบุภายหลัง)	132.00	เมตร	49.00	6,468.00	45.00	5,940.00	12,408.00	
9	งานปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร								
9.1	งานจัดสวนหย่อม								
	- งานดินชุด	40.00	ลบ.ม	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานปูล้อยอดตัวหนอน	8,925.00	ก้อน	10.00	89,250.00	3.00	26,775.00	116,025.00	
	- ทรายหญ้าบรองพื้นปรับระดับ	20.00	ลบ.ม	366.67	7,333.40	99.00	1,980.00	9,313.40	
	- งานทาสีเส้นจราจร	290.00	ตร.ม	44.00	12,760.00	30.00	8,700.00	21,460.00	
รวมค่างานต้นทุน								584,119.62	