

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๗,๑๖๓.๒๑ บาท  
(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบใบสรุปรายการราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางสาวชัชฎา ปัสบาล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศักดิ์ชัย กงแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	กรรมการ
๗.๓ นายยศพนธ์ แสงแก้ว	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

กรมบัญชีกลาง

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK)	370,579.91	1.3092	485,163.21	
	ส่วนที่ 2 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	12,000.00		12,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งโครงการ			497,163.21	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ )				
	พื้นที่อาคาร - ตารางเมตร เฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศพนธ์ แสงแก้ว)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศักดิ์ชัย กงแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวชัชฎา ปัสบาล)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา

ตรวจ

ตรวจ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอุทยานการเรียนรู้ (SSK PARK) ย่านเกอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

เลขที่ -

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่าจ้าง	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
1	ส่วนที่ 1 งานต้นท่อน (คำนวณเป็นราคาทุน)								
1.1	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ห้องน้ำชั้น 4 หากจุดนี้รั่ว	6.75	ตร.ม.	-	50.00	-	337.50	337.50	
	- รื้อถอนแผ่นหินอ่อน TOP โถงปีสวาทชายห้องน้ำชั้น 4 หากจุดนี้รั่ว	1.00	ม.	-	200.00	-	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโถปีสวาทชาย ห้องน้ำชั้น 4 หากจุดนี้รั่ว	1.00	ชุด	-	140.00	-	140.00	140.00	
	- รื้อถอนผนังดีและน้ำเสียที่แตกเสียหาย ห้องน้ำชั้น 4 หากจุดนี้รั่ว	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
	- รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดตามเรียบพร้อมโครงคร่าว	35.14	ตร.ม.	-	25.00	-	878.50	878.50	
	- รื้อถอนโคมไฟฝังฝ้าดาวไลท์ ขนาด 6"	12.00	ชุด	-	30.00	-	360.00	360.00	
	- ขัดสีเดิมบริเวณภายในห้องน้ำ	35.14	ตร.ม.	-	10.00	-	351.40	351.40	
	- ทำความสะอาดห้องน้ำ ทรายปูน และยิปซัม ที่ ร่วงลงมา	35.41	ตร.ม.	-	30.00	-	1,062.30	1,062.30	
1.2	งานซ่อมแซมระบบน้ำดี-น้ำเสีย และสุขภัณฑ์								
	- งานเดินท่อน้ำดีขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	จุด	600.00	-	600.00	-	600.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งโถปีสวาทชาย ขนาด 2 นิ้ว	1.00	จุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ขนาด 2 นิ้ว	1.00	จุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	- งานติดตั้ง โถปีสวาทชาย (ใช้โถปีสวาทเดิม)	1.00	ชุด	-	450.00	-	450.00	450.00	
	- งานปูประเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24"	6.75	ตร.ม.	606.00	222.00	4,090.50	1,498.50	5,589.00	
	- งานปูท็อปหินอ่อนโถปีสวาทชาย	1.00	ม.	1,983.00	198.00	1,983.00	198.00	2,181.00	
1.3	งานสีฝ้าเพดานห้องน้ำ								
	- สีฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดทนชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.โครงคร่าวที่บาร์	35.14	ตร.ม.	326.00	52.00	11,455.64	1,827.28	13,282.92	
1.4	งานทาสี								
	- สีส้ม อะคริลิก 100% ทนภายใน มอก.2321-2549	35.14	ตร.ม.	38.00	30.00	1,335.32	1,054.20	2,389.52	

น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เขียว มอก.:123-2555  
สีทับหน้า 2 เขียว





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา

ตรวจ  
ตรวจ

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอุทยานการเรียนรู้ (SKK PARK)**  
 สถานที่ก่อสร้าง **อาคารอุทยานการเรียนรู้ (SKK PARK) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ**  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ**  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่  
รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
	ส่วนที่ 2 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
	- รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	- ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้วิ่ง	-	สัญญา	-	-	-	-	-	
	- ค่าขนส่ง	-	เดือน	-	-	-	-	-	
	- ค่าเช่า	-	วัน	-	-	-	-	-	
	- ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด	-	สัญญา	-	-	-	-	-	
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	-	เดือน	-	-	-	-	-	
	- TOWER CRANE	-	วัน	-	-	-	-	-	
	- ค่าขนส่งและติดตั้ง/รื้อถอน	-	สัญญา	-	-	-	-	-	
	- ค่าเช่า	-	วัน	-	-	-	-	-	
	- MOBILE CRANE	-	วัน	-	-	-	-	-	
	- ระบบป้องกันดินพัง	-	สัญญา	-	-	-	-	-	
	- ค่าขนส่งและติดตั้ง/รื้อถอน	-	วัน	-	-	-	-	-	
	- ค่าเช่า	-	เที่ยว	-	-	-	-	-	
	- ค่าขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีจำเป็นต้องคิดค่าขนส่ง	-	ชุด	750.00	-	12,000.00	-	12,000.00	คิดที่ ระยะ เวลา 15 วัน
	- นั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง คิดค่าเช่าที่ 30 วัน	16.00	ชุด	750.00	-	-	-	-	วันละ 50 บาท/ วัน/ชุด
	- รายละเอียดแผนงานก่อสร้างด้วยระบบ C.P.M	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- กรมวิธาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 4	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)	-	รายการ	-	-	-	-	-	
	- ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า 500 KVA	-		-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี							12,000.00	