

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.986217 N - Longitude 104.305358 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.987438 - Longitude 104.306379

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร รวมระยะทางในการ

ดำเนินการทั้งสิ้น 157.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ่องแซ่ดำ (บ้านหนองเชียงครี) หมู่ที่11 ตำบลห่ม อำเภอมือ - บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านอ่องแซ่ดำ (บ้านหนองเชียงครี) - บ้านหนองลิ้ม รหัสสายทาง -




ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ราคาวัสดุ ณ. เดือน สิงหาคม 2566

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	495,096.32	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
	ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	495,096.32 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอมือ 30.50 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	495,096.32 บาท	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.157 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,153,479.75 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ</p> <p>(นายภาคภูมิ มิ่งบุญ)</p> <p>นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>(ลงชื่อ).....กรรมการ</p> <p>(นายเอกชัย ช่างเพชร)</p> <p>วิศวกรโยธาชำนาญการ</p> <p>(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ</p> <p>(นายชูชาติ นิลวันดี)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม</p>	
--	--

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อยแซ่ดำ (บ้านหนองเชียงครี) หมู่ที่11 ตำบลห่ม อำเภอมือง - บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสสายทาง -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+157.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 157.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 157.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 785.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	785.00	ตร.ม.	1.73	1,358.05	1.3642	2.36	1,852.65	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	372.97	14,918.80	1.3642	508.81	20,352.23	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	785.00	ตร.ม.	404.66	317,658.10	1.3642	552.04	433,349.18	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	25.00	เมตร	335.44	8,386.00	1.3642	457.61	11,440.18	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	50.00	เมตร	138.06	6,903.00	1.3642	188.34	9,417.07	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	157.00	เมตร	87.24	13,696.68	1.3642	119.01	18,685.01	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								เป็นเงิน	495,096.32
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้								เป็นเงิน	495,096.32

ตัวอักษร

(สีเส้นเก้าหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)

①	ผลรวมคำนวณต้นทุน	=	362,920.63
②	ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + ③ / (① × ④ + ② × ⑤)	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ × ⑥	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ × ⑥	=	-