

ใบสรุปรายการราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.19373 N - Longitude 15.19529 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 104.44045 - Longitude 104.44075

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 158.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร




สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านลิ้นฟ้า - บ้านโนนสูง

รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ราคาวัสดุ ณ. เดือน พฤษภาคม 2567

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	493,251.77	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
			** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	493,251.77 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	493,251.77 บาท	
<b>ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)</b>			
ระยะทางดำเนินการ 0.158 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,121,846.65 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ) .....			
	(นางสาวแอนนา บุญพบ) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน		
(ลงชื่อ) .....			
	(นายเอกชัย ช่างเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ		
(ลงชื่อ) .....			
	(นางสาวรภัทกร สายเย็น) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		

**ใบสรุปรายการราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านลิ้นฟ้า - บ้านโนนสูง

รหัสสายทาง -

**งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)**

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+158.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 158.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 158.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
<b>1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม</b>									
1.1	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing ) (ขนาดเนา)	790.00	ตร.ม.	1.77	1,398.30	1.3642	2.41	1,907.56	
<b>2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	41.00	ลบ.ม.	391.50	16,051.50	1.3642	534.08	21,897.46	หนา 0.05 ม.
<b>3. งานผิวทาง</b>									
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	790.00	ตร.ม.	405.73	320,526.70	1.3642	553.50	437,262.52	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	25.00	เมตร	213.12	5,328.00	1.3642	290.74	7,268.46	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	50.00	เมตร	139.53	6,976.50	1.3642	190.35	9,517.34	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	158.00	เมตร	71.44	11,287.52	1.3642	97.46	15,398.43	
<b>งานผิวไหล่ทาง</b>									
-	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	-	-	-	-	-	-	-	

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ **เป็นเงิน 493,251.77**

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ **เป็นเงิน 493,251.77**

**ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)**

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	361,568.52
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + (③) / ((①) x (④) + (②) x (⑤))	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = (④) x (⑥)	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = (⑤) x (⑥)	=	-