

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินี ตำบลเมืองคอง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินี ตำบลเมืองคอง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,794,412.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,482,579.71	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					84,838.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					207,445.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,569,275.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,569,275.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
05 มิถุนายน 2567 16:30:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน (แรงคน)	45.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,390.00	6,390.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	3.000	ลบ.ม.	366.67	1,100.01	104.00	312.00	1,412.01	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,854.00	2,781.00	426.00	639.00	3,420.00	
	งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	60.000	ตัน	8,327.11	499,626.60	1,340.00	80,400.00	580,026.60	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	60.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	10,800.00	10,800.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	2.000	จุด	0.00	0.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น	1,368.000	ลบ.ฟ.	480.00	656,640.00	0.00	0.00	656,640.00	
	- ไม้คร่าว	410.000	ลบ.ฟ.	520.00	213,200.00	0.00	0.00	213,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	427.000	ต้น	35.00	14,945.00	0.00	0.00	14,945.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	570.000	กก.	47.83	27,263.10	0.00	0.00	27,263.10	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	316,920.00	316,920.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	290.000	ลบ.ม.	1,861.68	539,887.20	579.00	167,910.00	707,797.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	5.000	ต้น	26,279.23	131,396.15	4,400.00	22,000.00	153,396.15	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	4.000	ต้น	26,049.89	104,199.56	4,400.00	17,600.00	121,799.56	
	- เหล็กกลม SD40 Ø 12 มม.	4.500	ต้น	24,557.92	110,510.64	3,600.00	16,200.00	126,710.64	
	- เหล็กกลม SD40 Ø 16 มม.	6.000	ต้น	24,397.15	146,382.90	3,600.00	21,600.00	167,982.90	
	- เหล็กกลม SD40 Ø 20 มม.	10.000	ต้น	22,682.88	226,828.80	3,600.00	36,000.00	262,828.80	
	- เหล็กกลม SD40 Ø 25 มม.	16.500	ต้น	23,352.62	385,318.23	3,600.00	59,400.00	444,718.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	1,380.000	กก.	41.83	57,725.40	0.00	0.00	57,725.40	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	1,008.000	ตร.ม.	242.00	243,936.00	25.00	25,200.00	269,136.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 5 ซม.	50.400	ลบ.ม.	1,861.68	93,828.67	579.00	29,181.60	123,010.27	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.25 ม.#	1,008.000	ตร.ม.	27.00	27,216.00	5.00	5,040.00	32,256.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	162.000	ท่อน	705.61	114,308.82	235.00	38,070.00	152,378.82	
	- เหล็กฉาก L 65 x 65 x 6 มม.	98.000	ท่อน	865.78	84,846.44	355.00	34,790.00	119,636.44	
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	65.000	ท่อน	637.80	41,457.00	268.00	17,420.00	58,877.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 10*16 นิ้ว หนา 6 มม.	68.000	แผ่น	352.80	23,990.40	0.00	0.00	23,990.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตเหล็ก ANCHOR BOLTS Ø15x0.25มม.	136.000	ตัว	200.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
	- ทาสีกันสนิม + สีน้ำมันโครงหลังคา	812.000	ตร.ม.	61.00	49,532.00	35.00	28,420.00	77,952.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	165,807.48	3,824,119.92	45,612.00	970,292.60	4,794,412.52	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. ชนิดเคลือบสี	1,805.000	แผ่น	70.00	126,350.00	0.00	0.00	126,350.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	108.000	แผ่น	55.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	- ครอบตะเข้กระเบื้องลอนคู่	90.000	แผ่น	55.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่	2,202.000	ตัว	6.00	13,212.00	0.00	0.00	13,212.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียม 2 ด้าน	812.000	ตร.ม.	35.00	28,420.00	20.00	16,240.00	44,660.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	147.000	เมตร	65.00	9,555.00	73.00	10,731.00	20,286.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดลอนกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	147.000	เมตร	88.00	12,936.00	73.00	10,731.00	23,667.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	812.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	40,600.00	40,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	476.000	ตร.ม.	357.02	169,941.52	75.00	35,700.00	205,641.52	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	336.000	ตร.ม.	300.62	101,008.32	75.00	25,200.00	126,208.32	
	- ฝ้าเพดานสีพ่นซีเมนต์ทราย ผิวด้าน	970.000	ตร.ม.	60.00	58,200.00	28.00	27,160.00	85,360.00	
	- ตะแกรง PVC. ทกเหลี่ยม	130.000	เมตร	30.00	3,900.00	15.00	1,950.00	5,850.00	
	- บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2"	647.000	เมตร	30.00	19,410.00	45.00	29,115.00	48,525.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100 % ฝ้าเพดาน	812.000	ตร.ม.	38.00	30,856.00	30.00	24,360.00	55,216.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	647.000	เมตร	5.60	3,623.20	3.50	2,264.50	5,887.70	
	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นขัดมันเรียบ	1,540.000	ตร.ม.	106.00	163,240.00	40.00	61,600.00	224,840.00	
	- พื้นขัดหยาบ	198.000	ตร.ม.	85.00	16,830.00	30.00	5,940.00	22,770.00	
	- พื้นซีตรองลายก้างปลา	7.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	337.50	337.50	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" ชนิดกันลื่น	16.000	ตร.ม.	292.00	4,672.00	158.00	2,528.00	7,200.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	539.000	ตร.ม.	230.00	123,970.00	94.00	50,666.00	174,636.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่ง	168.000	ตร.ม.	137.00	23,016.00	91.00	15,288.00	38,304.00	
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์ หน้า 12 มม.กรุ2ด้าน	298.000	ตร.ม.	716.00	213,368.00	154.00	45,892.00	259,260.00	
	คร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	306.000	ตร.ม.	160.00	48,960.00	91.00	27,846.00	76,806.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	45.000	ตร.ม.	255.00	11,475.00	166.00	7,470.00	18,945.00	
	- เอ็น ค.ส.ล.	784.000	เมตร	152.00	119,168.00	64.00	50,176.00	169,344.00	
	งานฉาบปูน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,078.000	ตร.ม.	71.00	76,538.00	87.00	93,786.00	170,324.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,054.000	ตร.ม.	97.00	102,238.00	105.00	110,670.00	212,908.00	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 (ไม้อัดยาง/ยาง) อุปกรณ์ครบชุด	36.000	ชุด	3,500.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	- ประตูเหล็กม้วน ป.2 อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	23,200.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
	- ประตูบาน PVC. ป.3 อุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- หน้าต่าง น.1 อุปกรณ์ครบชุด	36.000	ชุด	10,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
	งานตกแต่งผิวบันได 1								
	- พื้นชานพักบันได ผิวขัดมัน	42.000	ตร.ม.	106.00	4,452.00	40.00	1,680.00	6,132.00	
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	213.000	เมตร	22.25	4,739.25	10.00	2,130.00	6,869.25	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบ PVC .กันลื่น	213.000	เมตร	200.00	42,600.00	42.00	8,946.00	51,546.00	
	- ราวบันไดเหล็กทึ่มพลาสติก	40.000	เมตร	168.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- ลูกกรงบันไดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2"x1/2"	180.000	ท่อน	112.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวบันได 2								
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	12.000	เมตร	22.25	267.00	10.00	120.00	387.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิดมีแถบ PVC .กันลื่น	32.000	เมตร	200.00	6,400.00	42.00	1,344.00	7,744.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ ชนิดประหยัดน้ำ สีขาว	4.000	ชุด	2,863.09	11,452.36	450.00	1,800.00	13,252.36	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด สีขาว	2.000	ชุด	1,112.15	2,224.30	450.00	900.00	3,124.30	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนสีขาว (พร้อมอุปกรณ์)	4.000	ชุด	700.93	2,803.72	450.00	1,800.00	4,603.72	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	4.000	ชุด	364.49	1,457.96	120.00	480.00	1,937.96	
	- สายฉีดชำระ (พร้อมขอแขวน)	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- ราวทรงตัวแบบลอย (รูปตัว T)	6.000	ชุด	1,593.00	9,558.00	105.00	630.00	10,188.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น Ø 3"	4.000	อัน	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 %	3,340.000	ตร.ม.	38.00	126,920.00	30.00	100,200.00	227,120.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1,130.000	ตร.ม.	56.00	63,280.00	38.00	42,940.00	106,220.00	
	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	132.000	เมตร	454.04	59,933.28	114.26	15,082.32	75,015.60	
	- ระเบียบกันตก ค.ส.ล.	132.000	เมตร	1,162.97	153,512.04	297.22	39,233.04	192,745.08	
	- ขาเหล็ก Ø 2 1/2" หน้า 3.2 มม.	12.000	ท่อน	871.00	10,452.00	346.20	4,154.40	14,606.40	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	53,472.41	2,564,028.95	4,372.18	918,550.76	3,482,579.71	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อสวม	4.000	จุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	2.000	จุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	จุด	900.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อบำบัดน้ำเสีย	2.000	จุด	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2.000	จุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เดินท่อสายชำระ	4.000	จุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ)	2.000	ชุด	10,850.00	21,700.00	1,800.00	3,600.00	25,300.00	
	งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6.000	ถัง	898.00	5,388.00	0.00	0.00	5,388.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายบอกชั้นอุโมงค์นิยาม	6.000	ป้าย	550.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ป้ายอะครีลิคทางออก ทางหนีไฟ	6.000	ป้าย	430.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
	- ป้ายแผนผังอาคาร	3.000	ป้าย	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	310.00	1,860.00	16,860.00	
	- สัญญาณเตือนอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	310.00	310.00	1,310.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	25,878.00	79,068.00	2,420.00	5,770.00	84,838.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W.	110.000	ชุด	992.50	109,175.00	150.00	16,500.00	125,675.00	
	ครอบตะแกรงถึไบพบ								
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 1x18 W. ครอบพลาสติก	30.000	ชุด	403.75	12,112.50	115.00	3,450.00	15,562.50	
	งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บล็อกลอย สวิตซ์ไฟฟ้า	48.000	ชุด	52.00	2,496.00	80.00	3,840.00	6,336.00	
	- สวิตซ์ 2 ทาง	4.000	ชุด	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม - แบน มีกราวด์	18.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	1,620.00	1,620.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	140.000	จุด	82.00	11,480.00	76.00	10,640.00	22,120.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตซ์	52.000	จุด	145.00	7,540.00	76.00	3,952.00	11,492.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เต้ารับชนิดมีกราวด์	18.000	จุด	420.00	7,560.00	110.00	1,980.00	9,540.00	
	งานแผงสวิตซ์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	3.000	ชุด	1,170.00	3,510.00	900.00	2,700.00	6,210.00	
	- เซฟตี้สวิตซ์ ขนาด 100 แอมป์	1.000	ชุด	6,750.00	6,750.00	1,500.00	1,500.00	8,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,095.25	160,943.50	3,177.00	46,502.00	207,445.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,569,275.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองคง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร		รวม					129,600.00	
2	โต๊ะและเก้าอี้ครู		รวม					68,400.00	
3	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)		รวม					702,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 992,070.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งสวัสดี มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. 353-2532		รวม					92,070.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								992,070.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 992,070.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งสวัสดี มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร								
	1.1 กระดานดำขนาดยาว7.00เมตร	18.000	ชุด	7,200.00		0.00	0.00	129,600.00	
	รวมค่ากระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร	-	-	7,200.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	
2	โต๊ะและเก้าอี้ครู								
	2.1 โต๊ะและเก้าอี้ครู	18.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	68,400.00	
	รวมค่าโต๊ะและเก้าอี้ครู	-	-	3,800.00	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	
3	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)								
	3.1 โต๊ะและเก้าอี้เรียนระดับมัธยมศึกษา(มอก.)	540.000	ชุด	1,300.00		0.00	0.00	702,000.00	
	รวมค่าโต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	-	-	1,300.00	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00	
4	ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. 353-2532								

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ตู้เก็บเอกสาร2บานมอก.353-2532	18.000	ชุด	5,115.00		0.00	0.00	92,070.00	
	รวมค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. 353-2532	-	-	5,115.00	92,070.00	0.00	0.00	92,070.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งสวัสดี มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน	8,569,275.73	1.2977	11,120,349.11	
			รวมค่าก่อสร้าง	11,120,349.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 540.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,577.99 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,120,349.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	11,120,349.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 540.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,577.99 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,120,349.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินี ตำบลเมืองคอง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินี ตำบลเมืองคอง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567	



รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
(รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัทมนันท์ บุตรลี
(ปัทมนันท์ บุตรลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร ไชยสัจ
(นิรันดร ไชยสัจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองคง	อำเภอ	ราชไศล	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร	129,600.00	9,072.00	138,672.00	
2	โต๊ะและเก้าอี้ครู	68,400.00	4,788.00	73,188.00	
3	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	702,000.00	49,140.00	751,140.00	
4	ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก. 353-2532	92,070.00	6,444.90	98,514.90	
รวมค่าก่อสร้าง				1,061,514.90	

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:30:24

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีโต ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีโต ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองคง	อำเภอ	ราชไศล	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567				

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
(รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร ไชยลัจ
(นิรันดร ไชยลัจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัทมนันท์ บุตรลี
(ปัทมนันท์ บุตรลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์

05 มิถุนายน 2567 16:31:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน จำนวน 1.000 หลังละ 11,120,349.11 บาท	11,120,349.11	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,061,514.90	
สรุป	ราคากลาง	12,181,864.01	
	ราคากลาง (..... สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนราชินีใต้ ตำบลเมืองคง อำเภอราชเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองคง	อำเภอ	ราชเหล็ก	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		05 มิถุนายน 2567			

รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
(รุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิรันดร ไชยสัจ
(นิรันดร ไชยสัจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัทมนันท์ บุตรลี
(ปัทมนันท์ บุตรลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง