

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2567

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.73001 N - Longitude 104.32075 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.73504 - Longitude 104.32267




ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 530.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุตเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - บ้านหนองกาด หมู่ที่ 5 ตำบลลุมพิกัด อำเภอบุขช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านบุตเนียม - บ้านหนองกาด รหัสสายทาง -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ราคาวัสดุ ณ. เดือน กรกฎาคม 2567

เงินไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	499,747.73	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3642
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	499,747.73 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	499,747.73 บาท	
<b>ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)</b>			
ระยะทางดำเนินการ 0.530 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 942,920.25 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)			
<p><b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b></p> <p>(ลงชื่อ) .....กรรมการ (นายอนุชา กระแสอินทร์) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) .....กรรมการ (นางสาวจุฑาทาภรณ์ จินศิริ)</p> <p>สถาปนิกปฏิบัติการ</p> <p>(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (นางสาวทัศนีย์ สุโพณะ)</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>			

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2567

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงplain อำเภอไพร่ิ่ง - บ้านหนองกาด หมู่ที่ 5 ตำบลลุมศักดิ์ อำเภออุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านปุดเนียม - บ้านหนองกาด

รหัสสายทาง -

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+530.00 กว้าง 4.00 ม. ยาว 530.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 530.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
<b>1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>									
1.1	งานฉางป่าซุดคอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเนา)	2,120.00	ตร.ม.	1.77	3,752.40	1.3642	2.41	5,119.02	
<b>2. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง</b>									
2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	100.00	ลบ.ม.	422.75	42,275.00	1.3642	576.72	57,671.56	
2.2	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	217.00	ลบ.ม.	1,476.05	320,302.85	1.3642	2,013.63	436,957.15	หนา 0.10 ม.

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 499,747.73

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 499,747.73

ตัวอักษร

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุน	=	366,330.25
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	1.3642
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-