


ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน)
 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 แบบแปลน จำนวน 8 แผ่น
 กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (A)	FACTOR F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน))	737,843.50	1.3079	965,025.51	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% -ภาษี 7.00% -เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				965,025.51	-พื้นที่ปกติ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน				965,025.51	
ตัวอักษร (แก้วแสนทกหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทห้าสิบบัดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายเดชนรงค์ คำสิงห์
 นักสันทนการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายอนุชา กระแสนินทร์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางธนกร มัชฌิมปุระ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุชา กระแสนินทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกึ่งสะพานจังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ (สนามเบดมินตัน)

สถานที่ก่อสร้าง โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ (สนามเบดมินตัน) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดราคามือวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

แบบเลขที่ รายการที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา	เป็นเงิน	ราคา	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน								ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
1.1	รื้อถอนพื้นไม้ยาง (เดิม)	655.00	ตร.ม	-	-	20.00	13,100.00	13,100.00	1. สำนักตั้งขึ้นเศรษฐกิจการค้า
1.2	รื้อถอนผนังบ่บว/ช่องเปิดพร้อมงานบ (เดิม)	110.00	ตร.ม	-	-	30.00	3,300.00	3,300.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
1.3	รื้อถอนคานขยับกันบ่บวไปอาคาร (เดิม)	302.40	ตร.ม	-	-	30.00	9,072.00	9,072.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
2.1	งานพื้นสนาม								ศรีสะเกษ ประจำเดือน
	- งานเตรียมผิว ปรับผิวเรียบ ด้วยการคราดหินบดพิเศษ พร้อมขัดแต่ง	655.00	ตร.ม	50.00	32,750.00	-	-	32,750.00	มิถุนายน 2567 (อ้างอิงเอกสาร
	- งานทำพื้นยางสังเคราะห์ พร้อมเคลือบผิวหน้าด้วยโพลี-ยูรีเทนสูตรน้ำ สีเส้นตามมาตรฐาน (สีระบุภายหลัง)	655.00	ตร.ม	750.00	491,250.00	-	-	491,250.00	ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 67
	- คว้า PVC แบบโคง (สีระบุภายหลัง)	21.00	เส้น	29.00	609.00	-	-	609.00	ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
2.2	งานผนัง								3. ค่าแรงงานได้มาจาก
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบเรียบ	110.00	ตร.ม	157.00	17,270.00	175.00	19,250.00	36,520.00	ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ
2.3	งานทาสี								การถอดแบบราคาจากงานก่อสร้าง
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก (สีระบุภายหลัง)	220.00	ตร.ม	41.00	9,020.00	30.00	6,600.00	15,620.00	สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง
2.4	งานกันบ่บ								การคลัง และคำนวณขึ้นด้วย
	- งานติดตั้งสายข่ายกันบ่บ HDPE ชนิดเข้ม ช่องระบาย ขนาด 18x18 มม. สีขาวใส/ดำ ติดตั้งตามรูปแบบที่กำหนด	535.00	ตร.ม	195.00	104,325.00	58.50	31,297.50	135,622.50	ใน จังหวัดศรีสะเกษ
รวมค่างานต้นทุน								737,843.50	จำนวน 1 แห่ง / 1 แห่ง

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุชา กระแสสินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน