

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างอาคารสาม ชาย-หญิง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะตอป อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะตอป อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะตอป	อำเภอเมืองศรีสะเกษ		จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					536,931.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					391,385.68	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					150,008.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					20,393.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,098,718.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,098,718.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษ ฤทธิยา

03 มีนาคม 2568 16:26:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานทดสอบคุณภาพดิน								
	- ทดสอบดิน Soil Boring Test	4.000	L.S	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	
	งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคั่น (แรงคน)	69.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,798.00	9,798.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	1.200	ลบ.ม.	366.67	440.00	112.00	134.40	574.40	
	- ทราายถมปรับระดับ	4.000	ลบ.ม.	366.67	1,466.68	112.00	448.00	1,914.68	
	งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	116.000	ต้น	419.00	48,604.00	131.00	15,196.00	63,800.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.15x0.15 ม.	116.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	20,880.00	20,880.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	143.000	ลบ.ฟ.	480.00	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	42.000	ลบ.ฟ.	520.00	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00	
	- ไม้ค้ำยัน	14.000	ตัน	35.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	46.000	กก.	36.45	1,676.70	0.00	0.00	1,676.70	
	- ค่าแรงไม้แบบ	179.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	24,881.00	24,881.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.180	ลบ.ม.	2,493.00	52,801.74	532.00	11,267.76	64,069.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	.290	ตัน	26,241.00	7,609.89	4,400.00	1,276.00	8,885.89	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	.650	ตัน	25,562.47	16,615.60	4,400.00	2,860.00	19,475.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	2.430	ตัน	23,900.97	58,079.35	3,600.00	8,748.00	66,827.35	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	59.000	กก.	40.39	2,383.01	0.00	0.00	2,383.01	
	งานพื้นสำเร็จรูป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	73.000	ตร.ม.	316.75	23,122.75	25.00	1,825.00	24,947.75	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	73.000	ตร.ม.	110.00	8,030.00	25.00	1,825.00	9,855.00	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป 0.20x0.20 ม. 4 มม.	73.000	ตร.ม.	32.00	2,336.00	5.00	365.00	2,701.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.000	ท่อน	350.00	9,100.00	210.00	5,460.00	14,560.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 2.3 มม.	4.000	ท่อน	264.49	1,057.96	110.00	440.00	1,497.96	
	- เหล็ก L.G 100 x 50 x 2.3 มม.	28.000	ท่อน	677.57	18,971.96	235.00	6,580.00	25,551.96	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	103.000	ตร.ม.	56.00	5,768.00	38.00	3,914.00	9,682.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	82,268.43	349,033.64	32,396.00	187,898.16	536,931.80	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร หนา5มม. ชนิดเคลือบสี (เลือกสี)	304.000	แผ่น	70.00	21,280.00	0.00	0.00	21,280.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สี)	20.000	แผ่น	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"-10"	432.000	ตัว	6.00	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00	
	- เชิงชาย 1" x 8" + ทับเชิงชาย	60.000	ม.	162.00	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง (สี)	4.000	แผ่น	128.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายตะเข้สัน (สี)	8.000	แผ่น	95.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ครอบโค้งตะเข้กระเบื้องลอนคู่ (สี)	72.000	แผ่น	70.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	113.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,650.00	5,650.00	
	งานพื้น								
	- พื้นขัดมันเรียบ	40.000	ตร.ม.	81.00	3,240.00	64.00	2,560.00	5,800.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	64.000	ตร.ม.	241.00	15,424.00	158.00	10,112.00	25,536.00	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	14.000	ตร.ม.	226.00	3,164.00	94.00	1,316.00	4,480.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	90.000	ตร.ม.	121.00	10,890.00	84.00	7,560.00	18,450.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่ง	14.000	ตร.ม.	150.00	2,100.00	84.00	1,176.00	3,276.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	14.000	ตร.ม.	242.00	3,388.00	168.00	2,352.00	5,740.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	8.640	ตร.ม.	1,462.00	12,631.68	150.00	1,296.00	13,927.68	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	134.000	ตร.ม.	240.00	32,160.00	166.00	22,244.00	54,404.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ	18.000	ม.	70.00	1,260.00	50.00	900.00	2,160.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบสูง 0.20 เมตร	48.000	ม.	140.00	6,720.00	50.00	2,400.00	9,120.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	107.000	ตร.ม.	61.00	6,527.00	87.00	9,309.00	15,836.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	116.000	ตร.ม.	85.00	9,860.00	105.00	12,180.00	22,040.00	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	3,000.00	36,000.00	200.00	2,400.00	38,400.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ำ (สีขาว)	12.000	ชุด	1,165.00	13,980.00	150.00	1,800.00	15,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน (สีขาว)	8.000	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมก๊อมน้ำแบบกด (ขาว)	6.000	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (สีขาว)	12.000	ชุด	390.00	4,680.00	70.00	840.00	5,520.00	
	- ก๊อมน้ำชุบโครเมียม	12.000	อัน	90.00	1,080.00	50.00	600.00	1,680.00	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	12.000	อัน	150.00	1,800.00	200.00	2,400.00	4,200.00	
	- คลื่นเอ้าท์ทองเหลือง Ø 4"	7.000	ชุด	190.00	1,330.00	400.00	2,800.00	4,130.00	
	- คลื่นเอ้าท์ทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	160.00	160.00	300.00	300.00	460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100 % (มอก. 2321-2549)	148.000	ตร.ม.	42.00	6,216.00	34.00	5,032.00	11,248.00	
	- สีนํ้ามัน	76.000	ตร.ม.	56.00	4,256.00	38.00	2,888.00	7,144.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	22,143.00	286,970.68	3,652.00	104,415.00	391,385.68	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	12.000	จุด	1,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	12.000	จุด	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- เดินท่อบ่อเกรอะ - บ่อซึม	4.000	จุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	4.000	จุด	650.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- เดินท่อน้ำปัสสาวะชาย	6.000	จุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คลื่นเอ้าท์ทองเหลือง Ø 4"	7.000	จุด	600.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- คลื่นเอ้าท์ทองเหลือง Ø 3"	1.000	จุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	12.000	จุด	600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3/4"	2.000	จุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- เดินท่อน้ำปัสสาวะชาย	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 - 2,200 ลิตร	5.000	ชุด	13,590.00	67,950.00	2,310.00	11,550.00	79,500.00	
	- บ่อ คสล. สำร็จรูป ขนาด 0.80 ม.	12.000	ท่อน	165.00	1,980.00	100.00	1,200.00	3,180.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	23,069.00	137,258.00	2,410.00	12,750.00	150,008.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x36 W.	4.000	ชุด	1,780.00	7,120.00	115.00	460.00	7,580.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x18 W.	6.000	ชุด	1,290.00	7,740.00	115.00	690.00	8,430.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	5.000	ชุด	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	8.000	จุด	82.00	656.00	76.00	608.00	1,264.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	7.000	ชุด	145.00	1,015.00	76.00	532.00	1,547.00	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	2.000	ชุด	456.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,805.00	17,703.00	462.00	2,690.00	20,393.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,098,718.48	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนายสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนายสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตะตอบ	อำเภอ	เมืองศรีสะเกษ	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	03 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ถึงน้ำหินขัดสำเร็จรูป	12.000	ใบ	3,852.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,852.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตะดอบ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูปเพื่อกักเก็บน้ำในห้องน้ำ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	300.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	321.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสาม ชาย-หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสาม ชาย-หญิง	1,098,718.48	1.3065	1,435,475.69	
รวมค่าก่อสร้าง				1,435,475.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,026.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,435,475.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารสาม ชาย-หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,435,475.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,026.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,435,475.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ						
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 มีนาคม 2568					

วิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ
(วิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษ ฤทธิยา
(กฤษ ฤทธิยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยศพนธ์ แสงแก้ว
(ยศพนธ์ แสงแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสาม โรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง ตำบลตะตอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะตอบ	อำเภอ	เมืองศรีสะเกษ	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสาม ชาย-หญิง จำนวน 1.000 หลังละ 1,435,475.69 บาท	1,435,475.69	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,852.00	
สรุป	ราคากลาง	1,439,327.69	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านเปือยนสูง ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะดอบ	อำเภอ	เมืองศรีสะเกษ	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		03 มีนาคม 2568			

กฤษ ฤทธิยา
(กฤษ ฤทธิยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ
(วิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยศพนธ์ แสงแก้ว
(ยศพนธ์ แสงแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง