

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคา งานซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วมชาย เลขทะเบียนทรัพย์สิน วครว1-045-41-0002

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหวายคำวิทยา ตำบลตู อำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของงาน โรงเรียนหวายคำวิทยา

แบบเลขที่ จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการวันที่ 27 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	รวมราคา งานต้นทุน (บาท)	factor f	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม				Factor F
	- ชาย จำนวน 1หลัง ขนาด 6 ที่	153,700.17	1.3091	201,208.89	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-ภาษี 7%
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		201,208.89	
		คิดเป็นเงินประมาณ		201,208.89	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ ไชยสัจ)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญจันทร์ คำศรี)

ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิริยากร ในพิพัฒน์พงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา งานซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วมชาย เลขทะเบียนทรัพย์สิน วคว1-045-41-0002

แบบเลขที่.....

แผ่นที่...1/2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยคำวิทยา ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 27 มีนาคม 2568

รายการที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	งานปรับปรุงพื้นและผนัง								ราคารัสดุและแรงงานได้จาก
1	งานรื้อพื้นผิวกระเบื้องเดิม	21.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,050.00	1,050.00	1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
2	งานรื้อผนังเดิม	2.93	ตร.ม.	-	-	40.00	117.00	117.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
3	งานพื้นผิวขัดหยาบ	10.50	ตร.ม.	-	-	30.00	315.00	315.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
4	งานกรุกระเบื้องผนังภายใน ขนาด 12"x12" ผิวมัน	54.31	ตร.ม.	320.00	17,379.20	201.00	10,916.31	28,295.51	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
5	งานปูกระเบื้องพื้นภายใน ขนาด 12"x12" ผิวด้าน	21.00	ตร.ม.	280.00	5,880.00	184.00	3,864.00	9,744.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
6	งานเทคอนกรีตพื้นภายนอก	1.05	ลบ.ม.	1,889.72	1,984.21	419.00	439.95	2,424.16	1 กุมภาพันธ์ 2568
7	เหล็กตะแกรง wiremesh dia.3.8 mm.@0.20 m.	10.50	ตร.ม.	21.00	220.50	5.00	52.50	273.00	2. ได้มาจากการสืบราคาจาก
8	งานทรายหยาบรองพื้น	1.05	ลบ.ม.	366.67	385.00	-	-	385.00	ร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
9	คิ่วลูมิเนียม	12.00	เส้น	145.00	1,740.00	20.00	240.00	1,980.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	งานสุขภัณฑ์และปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ				-		-	-	คำดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
10	งานรื้อเคาน์เตอร์ล้างมือเดิม	1.44	ตร.ม.	-	-	180.00	259.20	259.20	คำนวณ
11	งานรื้อทึ่ปัสสาวะชายเดิม	1.44	ตร.ม.	-	-	180.00	259.20	259.20	ราคากลางงานก่อสร้าง
12	งานรื้อโถนั่งยองเดิม	1.00	จุด	-	-	180.00	180.00	180.00	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
13	งานรื้อฐานรับโถนั่งยองเดิม	0.70	ตร.ม.	-	-	70.00	49.00	49.00	และค่าแรงขั้นต่ำ
14	งานติดตั้งโถนั่งราบ ชนิดรดน้ำ	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	1,500.00	ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
15	งานติดตั้งโถนั่งยองฐานสูง ชนิดรดน้ำ	5.00	ชุด	950.00	4,750.00	150.00	750.00	5,500.00	
16	งานติดตั้งโถปัสสาวะชายแขวนผนัง ชนิดฟลัก วาล์ว	4.00	ชุด	2,850.00	11,400.00	439.00	1,756.00	13,156.00	
17	อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	1,150.00	4,600.00	450.00	1,800.00	6,400.00	
18	ก๊อكن้ำสแตนเลส Ø½"	4.00	ชุด	180.00	720.00	25.00	100.00	820.00	
19	สะดืออ่างสแตนเลส	4.00	ชุด	199.00	796.00	50.00	200.00	996.00	
20	คอหานสแตนเลส	4.00	ชุด	189.00	756.00	50.00	200.00	956.00	
21	ท่อน้ำทิ้ง	1.00	Is	110.00	110.00	60.00	60.00	170.00	
22	กระจกเงา สำเร็จรูป	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
23	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
	ยอดยกไป							75,404.07	

ประมาณราคา งานซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วมชาย เลขทะเบียนทรัพย์สิน วคว1-045-41-0002

แบบเลขที่.....

แผ่นที่...2/2

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยคำวิทยา ตำบลคู อำเภอรามิไสล จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 27 มีนาคม 2568

รายการที่.....

[illegible]