

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร กว้างช่องละ ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒๓ ช่อง รวมความยาวในการดำเนินการทั้งสิ้น ๕๗.๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘๕,๐๓๖.๕๑ บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันสามสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๕)
- ๖.๒ แบบใบสรุปรายการราคากลาง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัมพัฐ บุษบงค์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิรันดร์ ไชยสัจ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
๗.๓ นายจุมพล อินทรบุตร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน . แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	ก่อสร้างรั้วสูง 2.50 ม. (ช่วงที่ 1 ยาว 40 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 17.50 ม. รวม 57.50 ม.จำนวน 23 ช่อง)	294,123.07	1.3091	385,036.51	
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	294,123.07			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			385,036.51	

ความยาวรั้ว 57.500 เมตร เฉลี่ย 6,696.29 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายจุมพล อินทรบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิรันดร์ ไชยสีจ)

ทน.ฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวณธษา วงศ์ขวาม)

ผอ.ส่วนบริหารงานการคลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียน			ประมาณราคา		
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ			กรรมการ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ			เลขที่ -	แบบเลขที่	กรรมการ
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568	รายการเลขที่	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
1	ก่อสร้างรั้วสูง 2.50 ม. (ยาวทั้งหมด 57.50 ม.จำนวน 23 ช่อง)									
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล									
	- งานดินชุด ดินถม	59.80	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	-	5,920.20	5,920.20	
	- ทราयर่องกันหลุม	1.15	ลบ.ม.	366.67	91.00	457.67	421.67	104.65	526.32	
	- คอนกรีตหยาบ	1.15	ลบ.ม.	1,805.61	398.00	2,203.61	2,076.45	457.70	2,534.15	
	- คอนกรีตโครงสร้าง(ทรงลูกบาศก์ fc' =240 ksc.)	7.13	ลบ.ม.	1,861.68	391.00	2,252.68	13,273.77	2,787.83	16,061.60	
	- ไม้แบบ									
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	122.71	ตร.ม.	-	133.00	133.00	-	16,319.76	16,319.76	
	- ไม้แบบ หน้า 1" (คิก 80%)	98.16	ลบ.ฟ.	480.00	-	480.00	47,116.80	-	47,116.80	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30% ของไม้แบบ	29.44	ลบ.ฟ.	550.00	-	550.00	16,192.00	-	16,192.00	
	- ตะปู	30.67	กก.	51.13	-	51.13	1,568.15	-	1,568.15	
	- เหล็กเสริม									
	- RB 6 mm.(นน= 0.222กก./ม.)	195.96	กก.	26.24	4.40	30.64	5,141.99	862.22	6,004.21	
	- RB 9 mm.(นน= 0.499กก./ม.)	264.04	กก.	25.56	4.40	29.96	6,748.86	1,161.77	7,910.63	
	- DB 12 mm.(นน= 0.888กก./ม.)	204.24	กก.	23.90	3.60	27.50	4,881.33	735.26	5,616.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.92	กก.	40.39	-	40.39	804.56	-	804.56	
1.2	งานผนัง									
	- ก่ออิฐบล็อก	50.60	ตร.ม.	132.00	84.00	216.00	6,679.20	4,250.40	10,929.60	
	- ทับหลัง คสล.	57.50	เมตร	79.00	44.00	123.00	4,542.50	2,530.00	7,072.50	
1.3	งานฉาบปูน					-	-	-	-	
	- ฉาบปูนเรียบ	230.00	ตร.ม.	80.00	105.00	185.00	18,400.00	24,150.00	42,550.00	

