

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบคอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 เจ้าของงาน
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2๒ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	รวมราคา งานต้นทุน (บาท)	factor f	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 13.50 X 36.00 เมตร (แบบคอกเสาเข็ม)	6,548,885.78	1.2668	8,296,128.50	Factor F
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	งานครุภัณฑ์	198,980.00	1.07	212,908.60	-ภาษี 7%
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	8,509,037.10
คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาปรับลดราคาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน					8,157,000.00
(ตัวอักษร)		(แปลล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายพงษ์เทพ สาริบุตร)
 นายช่างโยธา 7 ว

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายวชิระ จันทซิด)
 นายช่างโยธา 7 ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายไพศาล เอมรัตน์)
 วิศวกรโยธา 8 ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสิทธิโชค สมานรักษ์)
 วิศวกรโยธา 8 ว


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา พรหมทา)
 ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่.....1...../.....7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนตงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
	1.1 ขุดดิน - ถมดินกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,250.00	6,250.00	1. สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า
	1.2 ดินถม	250.00	ลบ.ม.	75.00	18,750.00	99.00	24,750.00	43,500.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	1.3 ทราฮายาบรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	333.33	9,999.90	99.00	2,970.00	12,969.90	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.4 คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,533.00	3,066.00	398.00	796.00	3,862.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	310.00	ลบ.ม.	2,176.00	674,560.00	485.00	150,350.00	824,910.00	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
	1.6 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30x0.30 ม. x 21.00 ม.	52.00	ตัน	8,635.51	449,046.52	1,675.00	87,100.00	536,146.52	กุมภาพันธ์ 2558
	1.7 ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	52.00	ตัน	-	-	250.00	13,000.00	13,000.00	2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	1.8 ไม้แบบ + ไม้คร่า	300.00	ลบ.พ.	450.00	135,000.00	-	-	135,000.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	1.9 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	1,000.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133,000.00	133,000.00	สนง. สพฐ.
	1.10 งานเหล็กเสริม								3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	- RB 6 มม.	5.55	ตัน	23,823.38	132,219.76	3,401.00	18,875.55	151,095.31	ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	- RB 9 มม.	4.99	ตัน	20,674.60	103,166.25	3,401.00	16,970.99	120,137.24	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	- DB 12 มม.	2.40	ตัน	21,934.48	52,642.75	3,401.00	8,162.40	60,805.15	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	- DB 16 มม.	10.50	ตัน	23,299.50	244,644.75	3,401.00	35,710.50	280,355.25	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	- DB 20 มม.	12.40	ตัน	24,258.50	300,805.40	3,401.00	42,172.40	342,977.80	13 มีนาคม 2555
	- DB 25 มม.	9.00	ตัน	23,530.00	211,770.00	3,401.00	30,609.00	242,379.00	
	1.11 ตะปู	200.00	กก.	42.50	8,500.00	-	-	8,500.00	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	850.00	กก.	41.25	35,062.50	-	-	35,062.50	
	1.13 แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	750.00	ตร.ม.	250.00	187,500.00	25.00	18,750.00	206,250.00	
	ยอดยกไป							3,156,200.68	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่.....2...../.....7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							3,156,200.68	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
2	งานโครงสร้างเหล็ก								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	2.1 แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	88.00	ท่อน	850.00	74,800.00	-		74,800.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	2.2 ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน	934.00	37,360.00	-		37,360.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	2.3 ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.00	ท่อน	730.00	26,280.00	-		26,280.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	2.4 ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.2 มม.	50.00	ท่อน	580.00	29,000.00	-		29,000.00	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
	2.5 ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	40.00	ท่อน	241.15	9,646.00	-		9,646.00	กุมภาพันธ์ 2558
	2.6 แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 มม.	2.00	แผ่น	520.00	1,040.00	-		1,040.00	2.หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	2.7 น๊อตหัวเสา 19 มม.	80.00	ตัว	50.00	4,000.00	-		4,000.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	2.8 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	6,047.80	กก.		-	8.50	51,406.30	51,406.30	สนง. สพฐ.
3	งานผนัง - ผิวผนัง								3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	3.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	820.00	ตร.ม.	182.00	149,240.00	89.00	72,980.00	222,220.00	ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	3.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.	42.00	68,880.00	82.00	134,480.00	203,360.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	3.3 ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	130.00	ตร.ม.	250.00	32,500.00	138.00	17,940.00	50,440.00	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	3.4 ผนังก่อบล็อกแก้ว	14.40	ตร.ม.	1,462.00	21,052.80	130.00	1,872.00	22,924.80	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	3.5 ผนังเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.	42.00	1,890.00	113.00	5,085.00	6,975.00	13 มีนาคม 2555
	3.6 บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	5,400.00	ม.	44.00	237,600.00	40.00	216,000.00	453,600.00	
	3.7 ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.00	ตร.ม.	56.00	280.00	87.00	435.00	715.00	
	3.8 ผนังฉาบปูนสลัด	76.00	ตร.ม.	55.00	4,180.00	90.00	6,840.00	11,020.00	
	ยอดยกไป							4,360,987.78	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่...3...../.....7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ยอดยกมา							4,360,987.78	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
	งานผิวพื้น								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	4.1 พื้นขัดหายาบ	114.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,420.00	3,420.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	4.2 พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.00	ตร.ม.	95.00	30,590.00	40.00	12,880.00	43,470.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	4.3 พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.00	ตร.ม.	280.00	312,200.00	153.00	170,595.00	482,795.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	4.4 พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"×8"	65.00	ตร.ม.	282.00	18,330.00	125.00	8,125.00	26,455.00	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
5	งานประตู่ - หน้าต่าง								กุมภาพันธ์ 2558
	5.1 ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมหน้าต่าง	18.00	ชุด	5,348.50	96,273.00	1,518.25	27,328.50	123,601.50	2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	5.2 ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4" พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	4,682.00	14,046.00	821.00	2,463.00	16,509.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	5.3 ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"×4"	6.00	ชุด	2,192.00	13,152.00	153.00	918.00	14,070.00	สนง. สพฐ.
	5.4 ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.00	ชุด	1,580.00	12,640.00	180.00	1,440.00	14,080.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	5.5 ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.00	ชุด	15,750.00	15,750.00			15,750.00	คำดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	5.6 น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.00	ชุด	9,344.00	252,288.00			252,288.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	5.7 น4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.00	ชุด	8,192.00	57,344.00			57,344.00	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	5.8 น3 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.00	ชุด	1,578.00	1,578.00	294.00	294.00	1,872.00	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
									13 มีนาคม 2555
6	งานหลังคา								
	6.1 กระเบื้องลอนคู่ 0.50×1.20 ม.	980.00	แผ่น	52.00	50,960.00	12.61	12,357.80	63,317.80	
	6.2 ครอบสันหลังคา	84.00	ตัว	40.00	3,360.00	12.61	1,059.24	4,419.24	
	6.3 ขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง	1,150.00	ชุด	3.00	3,450.00			3,450.00	
	ยอดยกไป							5,483,829.32	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่.....4...../.....7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							5,483,829.32	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
7	งานบันไดและม้านั่ง								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	7.1 จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.00	ม.	60.00	3,360.00	38.00	2,128.00	5,488.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	7.2 พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.00	ตร.ม.	280.00	16,240.00	153.00	8,874.00	25,114.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	7.3 ราวก่ออิฐเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	324.00	2,592.00	144.00	1,152.00	3,744.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	7.4 ฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	42.00	672.00	82.00	1,312.00	1,984.00	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
	7.5 ราวสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม. (รวมค่าแรง)	13.00	ม.	500.00	6,500.00		-	6,500.00	กุมภาพันธ์ 2558
	7.6 ราวสแตนเลส 1 1/2" หนา 1.2 มม. (รวมค่าแรง)	18.00	ม.	440.00	7,920.00		-	7,920.00	2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	7.7 ม้านั่งผิวหินขัด	82.00	ม.	280.00	22,960.00	153.00	12,546.00	35,506.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	7.8 ราวม้านั่งสแตนเลส 2" หนา 1.2 มม.	74.00	ม.	500.00	37,000.00		-	37,000.00	สนง. สพฐ.
8	งานฝ้าเพดาน								3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	8.1 ฝ้าเพดานขัตร่องเปียยใต้พื้น	716.00	ตร.ม.	42.00	30,072.00	25.00	17,900.00	47,972.00	ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	8.2 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าที่-บาร์	54.00	ตร.ม.	249.00	13,446.00	52.00	2,808.00	16,254.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	8.3 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3"	70.00	ตร.ม.	341.00	23,870.00	92.00	6,440.00	30,310.00	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	8.4 ฝ้าเพดานยิปซัม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	308.00	ตร.ม.	267.00	82,236.00	75.00	23,100.00	105,336.00	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	8.5 ฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมิเนียมฟอล์ย 2 หนา	308.00	ตร.ม.	44.00	13,552.00	18.00	5,544.00	19,096.00	13 มีนาคม 2555
									
	ยอดยกไป							5,826,053.32	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่.....5...../.....7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							5,826,053.32	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
9	สุขภัณฑ์								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	9.1 ส้วมนั่งยองราดน้ำ	8.00	ชุด	550.00	4,400.00	105.00	840.00	5,240.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	9.2 ส้วมนั่งราดชักโครก	3.00	ชุด	6,130.00	18,390.00	298.00	894.00	19,284.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	9.3 โถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	1,150.00	8,050.00	335.00	2,345.00	10,395.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	9.4 อ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	750.00	6,750.00	298.00	2,682.00	9,432.00	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
	9.5 สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	300.00	900.00	35.00	105.00	1,005.00	กุมภาพันธ์ 2558
	9.6 กระจกเงา	9.00	อัน	180.00	1,620.00	70.00	630.00	2,250.00	2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	9.7 ที่ใส่สบู่	3.00	อัน	280.00	840.00	70.00	210.00	1,050.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	9.8 ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	320.00	960.00	70.00	210.00	1,170.00	สนง. สพฐ.
	9.9 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	9.10 ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.00	ชุด	95.00	760.00	25.00	200.00	960.00	ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	9.11 STOP VALVE	19.00	ชุด	80.00	1,520.00	35.00	665.00	2,185.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	9.12 ตะแกรงกรองผง	13.00	อัน	220.00	2,860.00	70.00	910.00	3,770.00	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
10	งานทาสี								* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	10.1 สีน้ำพลาสติก	1,610.00	ตร.ม.	35.00	56,350.00	30.00	48,300.00	104,650.00	13 มีนาคม 2555
	10.2 สีกันสนิม	625.00	ตร.ม.	45.00	28,125.00	38.00	23,750.00	51,875.00	<i>พรเทพ ทรัพย์</i>
	10.3 สีน้ำมัน	1,165.00	ตร.ม.	45.00	52,425.00	38.00	44,270.00	96,695.00	
	ยอดยกไป							6,137,364.32	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผ่นที่...6...../...7.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							6,137,364.32	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
11	งานระบบไฟฟ้า								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	11.1 โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w	107.00	โคม	1,710.00	182,970.00	135.00	14,445.00	197,415.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	11.2 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w	21.00	โคม	1,275.00	26,775.00	115.00	2,415.00	29,190.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	11.3 สวิตช์	96.00	อัน	30.00	2,880.00	70.00	6,720.00	9,600.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	11.4 ปลั๊ก	30.00	อัน	38.33	1,149.90	80.00	2,400.00	3,549.90	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
	11.5 LOAD CENTER	3.00	ชุด	4,800.00	14,400.00	500.00	1,500.00	15,900.00	กุมภาพันธ์ 2558
	11.6 สายไฟ เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
12	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	12.1 ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	53.00	477.00		-	477.00	สนง. สพฐ.
	12.2 ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	15.00	ท่อน	64.00	960.00		-	960.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	12.3 ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	101.00	909.00		-	909.00	ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
	12.4 ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.00	ท่อน	339.70	6,794.00		-	6,794.00	คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
	12.5 ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.00	ท่อน	550.40	9,907.20		-	9,907.20	กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
	12.6 ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	154.80	774.00		-	774.00	* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
	12.7 ค่าแรงเดินระบบประปา-สุขาภิบาล (30% ของราคาท่อ)	1.00	เหมา		-	6,434.04	6,434.04	5,946.36	13 มีนาคม 2555
	12.8 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศ	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00		-	74,750.00	
	12.9 ปืมน้ำพร้อมสวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00		-	14,400.00	
	12.10 ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.00	เหมา		-	1,949.00	1,949.00	1,949.00	
	ยอดยกไป							6,519,885.78	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

แผนที่.....7...../.....7.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนดงรักวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ยอดยกมา							6,519,885.78	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
	งานเบ็ดเตล็ด								1. สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า
	13.1 ถึงเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
									ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
									(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							6,548,885.78	และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือน
									กุมภาพันธ์ 2558
14	งานครุภัณฑ์								2. หนังสือค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	14.1 พัดลมโคงกร ขนาด 16 "	56.00	ชุด	1,360.00	76,160.00	345.00	19,320.00	95,480.00	กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง
	14.2 กระดานดำ	12.00	ชุด	8,400.00	100,800.00	-	-	100,800.00	สนง. สพฐ.
	14.3 เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ	3.00	ถึง	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
									ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบ
									คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
									กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
									* ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
									13 มีนาคม 2555
									W. S. S. S. S.
	รวมค่าครุภัณฑ์และค่าแรงงาน							198,980.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
ดงรักวิทยา ตำบลละลาय อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๑๕๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียน
ดงรักวิทยา ตำบลละลาय อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘,๑๕๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง(แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายปรีชา พรมทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายไพศาล เอมรัตน์	วิศวกรโยธา ๘ว	กรรมการ
๖.๓	นายสิทธิโชค สมานรักษ์	วิศวกรโยธา ๘วช	กรรมการ