

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านจอก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยดึกชู – บ้านพรหมทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ**
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)**
๔. ลักษณะงาน **โดยสังเขป**
 ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างตำบล ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ – เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๔,๐๘๑.๔๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบใบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางสาวชัชฎา ปัสบาล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายพีรพงษ์ ศิริสวัสดิ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓. นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.581980 N - Longitude 104.123980 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.580252 N - Longitude 104.124235 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 520.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตึกขุ - บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านจอก - บ้านพรหมทอง

รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ราคาวัสดุ ณ เดือน มกราคม 2565

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	514,081.40	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
			** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	514,081.40 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	514,081.40 บาท	

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.520 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 988,618.08 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบแปดบาทแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)กรรมการ



(นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน


(ลงชื่อ)กรรมการ



(นายพีรพงษ์ ศิริสวัสดิ์)

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ



(นางสาวชัชฎา ปีสบาล)

ผอ.สำนักช่าง

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตึกชู - บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านจอก - บ้านพรหมทอง

รหัสสายทาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+520.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 520.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 520.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานตางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	2,709.00	ตร.ม.	1.73	4,686.57	1.3607	2.35	6,377.02	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	265.00	ลบ.ม.	1,408.00	373,120.00	1.3607	1,915.87	507,704.38	หนา 0.10 ม.

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 514,081.40

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 514,081.40

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	377,806.57
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= ④ \times ⑥$	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= ⑤ \times ⑥$	=	-