

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.600460 N - Longitude 104.265200 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.604200 N - Longitude 104.268580 E
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 460.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรีอใหญ่ - เขตตำบลตาอุด อำเภออุษันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านทุ่งชัย - เขตตำบลตาอุด

รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 สิงหาคม 2565

ราคาวัสดุ ณ เดือน




มิถุนายน 2565

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	501,118.30	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607 ** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	501,118.30 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล 87 ณ.อำเภอเมือง 35.50 บาท/ลิตร
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 501,118.30 บาท			

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.460 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 1,089,387.61 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	รายนามผู้ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ
(ลงชื่อ) กรรมการ (นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร) นายช่างสำรวจชำนาญงาน	
(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสุนทรฐา คามวัลย์) หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวชัชฎา ปีสบาล) ผอ.สำนักช่าง	

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรือใหญ่ - เขตตำบลตาอุด อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านทุ่งชัย - เขตตำบลตาอุด

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+460.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 460.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 460.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบก)	2,397.00	ตร.ม.	1.79	4,290.63	1.3607	2.44	5,838.26	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	235.00	ลบ.ม.	1,548.89	363,989.15	1.3607	2,107.57	495,280.04	หนา 0.10 ม.

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ **เป็นเงิน** 501,118.30

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ **เป็นเงิน** 501,118.30

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	368,279.78
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+③/(①×④+②×⑤)	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ④ × ⑥	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ⑤ × ⑥	=	-