

ใบสรุปรายการราคากลาง งบประมาณรายจ่ายงบกลาง สำนักงบประมาณ ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.240028 N - Longitude 104.062319 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.241301 N - Longitude 104.060935 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 175.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโตด - โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านป่าฝาง - โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ราคาวัสดุ ณ. เดือน กรกฎาคม 2564

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	535,917.30	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
			** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	535,917.30 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 30.15 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	535,917.30 บาท	

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.175 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,062,384.57 บาท (สามล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ


(นายณรงค์ชัย จำปาชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายนิรันดร ไชยสังข์)

หน.ฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางกมลลักษณ์ ฝูคำสิงห์)

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ใบสรุปรายการราคากลาง งบประมาณรายจ่ายงบกลาง สำนักงบประมาณ ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโดด - โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านป่าฝาง - โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

รหัสสายทาง - แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+175.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 175.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าขุดต่อ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	875.00	ตร.ม.	1.73	1,513.75	1.3607	2.35	2,059.76	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	45.00	ลบ.ม.	448.22	20,169.90	1.3607	609.89	27,445.18	หนา 0.05 ม
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	875.00	ตร.ม.	389.44	340,760.00	1.3607	529.91	463,672.13	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	25.00	เมตร	186.31	4,657.75	1.3607	253.51	6,337.80	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	เมตร	138.07	8,284.20	1.3607	187.87	11,272.31	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	175.00	เมตร	71.64	12,537.00	1.3607	97.48	17,059.10	
4. งานติดตั้งป้ายจราจร									
ป้ายแนะนำ									
4.1	แผ่นป้าย น-1 ป้ายโครงการ อบจ.	1.00	ป้าย	5,931.52	5,931.52	1.3607	8,071.02	8,071.02	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							เป็นเงิน	535,917.30	
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้							เป็นเงิน	535,917.30	

ตัวอักษร

(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	393,854.12
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+③/(①×④+②×⑤)	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = ④ × ⑥	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = ⑤ × ⑥	=	-