

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.262352 N - Longitude 103.992980 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.258029 N - Longitude 103.995876 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 139.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้องเปือย หมู่ที่ 8 - บ้านหนองจระมะ หมู่ที่ 10 ตำบลลิเซ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านห้องเปือย - บ้านหนองจระมะ รหัสสายทาง -




ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ราคาวัสดุ ณ. เดือน มีนาคม 2564

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	504,236.20	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
	ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	504,236.20 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 28.15 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้	เป็นเงิน 504,236.20 บาท	

ตัวอักษร (หัวแสนสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.139 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,627,598.56 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์)

<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายณรงค์ชัย จำปาขีด) นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายนิรันดร ไชยสังข์) หน.ฝ่ายออกแบบ</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางกมลลักษณ์ มุยคำสิงห์) หน.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 - บ้านหนองจระมะ หมู่ที่ 10 ตำบลลิเซ อำเภอโศกรีสวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านห่องเปือย - บ้านหนองจระมะ

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+139.00 กว้าง 6.00 ม. ยาว 139.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 139.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา)	834.00	ตร.ม.	1.70	1,417.80	1.3607	2.31	1,929.20	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งาน Pavement In - Place Recycling (ปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่)	834.00	ตร.ม.	77.99	65,043.66	1.3607	106.12	88,504.91	ลึก 0.20 ม.
2.2	งานลงหินคลุกปรับระดับพื้นทาง (หลวม)	42.00	ลบ.ม.	892.02	37,464.84	1.3607	1,213.77	50,978.41	
3. งานผิวทาง									
3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	834.00	ตร.ม.	25.38	21,166.92	1.3607	34.53	28,801.83	ยาง CSS - 1
3.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ปูบน Prime Coat	834.00	ตร.ม.	283.94	236,805.96	1.3607	386.36	322,221.87	หนา 0.05 ม.
4. งานเครื่องหมายจราจร									
งานตีสีเส้นจราจร									
4.1	ตีเส้นสี ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (สีขาว)	28.00	ตร.ม.	271.00	7,588.00	1.3607	368.75	10,324.99	กว้าง 0.10 ม.
4.2	ตีเส้นสี ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (สีเหลือง)	4.00	ตร.ม.	271.00	1,084.00	1.3607	368.75	1,475.00	กว้าง 0.10 ม.

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน **504,236.20**

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน **504,236.20**

ตัวอักษร

(ห้าแสนสี่พันสองร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	370,571.18
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{③}{(① \times ④ + ② \times ⑤)}$	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ x ⑥	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	-