

ใบสรุปรายการราคากลาง งบประมาณปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.322769 N - Longitude 104.060746 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.317937 N - Longitude 104.071916 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น

1,054.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,270.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปาะ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราชิไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านเปาะ - บ้านห้วย


รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ราคาวัสดุ ณ เดือน มีนาคม 2564

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	531,275.98	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000
	ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	531,275.98 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง 28.15 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน	531,275.98 บาท	
<b>ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)</b>			
ระยะทางดำเนินการ 1.054 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 504,056.91 บาท (ห้าแสนสี่พันห้าสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายณรงค์ชัย จำปาชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางรัตนาภรณ์ ชัยชาญ)

หน.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร ไชยสิทธิ์)

หน.ฝ่ายออกแบบ

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปาะ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบึงบุรพ์ อำเภอบึงบุรพ์ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านเปาะ - บ้านห้วย

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่ .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 1+054.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,054.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 1,054.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,270.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
<b>1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>									
1.1	งานล้างป่าขาดต่อ (Clearing and grubbing ) (ขนาดเบา)	5,491.00	ตร.ม.	1.70	9,334.70	1.3607	2.31	12,701.73	
<b>2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>									
2.1	งานพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	538.00	ลบ.ม.	708.38	381,108.44	1.3607	963.89	518,574.25	หนา 0.10 ม.
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>							เป็นเงิน	<b>531,275.98</b>	
<b>ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้</b>							เป็นเงิน	<b>531,275.98</b>	

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	<b>390,443.14</b>
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	<b>1.3607</b>
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+③/(①×④+②×⑤)	=	<b>1.0000</b>
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ④ x ⑥	=	<b>1.3607</b>
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ⑤ x ⑥	=	-