

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.885770 N - Longitude 104.612349 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.890118 N - Longitude 104.616818 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 411.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,055.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวาะเหนือ หมู่ที่ 5 - ห้วยโพนไพร ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อสายทาง บ้านเวาะเหนือ - ห้วยโพนไพร รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ราคาวัสดุ ณ เดือน กรกฎาคม 2564

เงินโอน Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %


| ที่   | รายการ  | รวมค่างานก่อสร้าง       | หมายเหตุ   |
|---|---|-------------------------|--|
| 1   | ค่างานก่อสร้างงานทาง  | 501,670.21              | * ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607                 |
| 2   | ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม<br>ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | -<br>-                  | ** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000 |
| สรุป  | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน  | 501,670.21 บาท          | *** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 29.35 บาท/ลิตร                                       |
|   | ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้  | เป็นเงิน 501,670.21 บาท |  |
| <b>ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)</b>  |   |                         |  |
| ระยะทางดำเนินการ 0.411 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 1,220,608.78 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกร้อยแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) |   |                         |  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอนุชา กระแสอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุวิทย์ ปะสาวะเท)

หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางกนกวรรณ สารปะ)

ผอ.ส่วนบริหารพัสดุ

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2564

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวาะเหนือ หมู่ที่ 5 - ห้วยโพนไพร ตำบลเหล่ากว้าง อำเภอนาคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านเวาะเหนือ - ห้วยโพนไพร

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่ .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+411.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 411.00 ม. ไม่มีไหล่ข้างทาง

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 411.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,055.00 ตารางเมตร

| ลำดับ   | รายการ  | ปริมาณงาน |       | ค่างานต้นทุน |              | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง          | หมายเหตุ    |
|---|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------|----------------------|-------------------|-------------|
|   |   | จำนวน     | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่างานต้นทุน |        |                      |                   |             |
| <b>1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม</b>                 |   |           |       |              |              |        |                      |                   |             |
| 1.1   | งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing ) (ขนาดเบา) | 2,219.40  | ตร.ม. | 1.72         | 3,817.37     | 1.3607 | 2.34                 | 5,194.29          |             |
| <b>2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>                 |   |           |       |              |              |        |                      |                   |             |
| 2.1   | งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)                     | 209.00    | ลบ.ม. | 1,745.78     | 364,868.02   | 1.3607 | 2,375.48             | 496,475.91        | หนา 0.10 ม. |
| <b>รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>              |   |           |       |              |              |        | เป็นเงิน             | <b>501,670.21</b> |             |
| <b>ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้</b> |   |           |       |              |              |        | เป็นเงิน             | <b>501,670.21</b> |             |

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  | = | <b>368,685.39</b> |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   | = | -                 |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  | = | -                 |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  | = | <b>1.3607</b>     |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   | = | -                 |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$               | = | <b>1.0000</b>     |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ x ⑥                | = | <b>1.3607</b>     |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ x ⑥ | = | -                 |