

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.473133 N - Longitude 104.131055 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.470710 N - Longitude 104.132647 E
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 138.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก - น้ำตกห้วยสวย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านแซร์สะโบว์ - น้ำตกห้วยสวย รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ราคาวัสดุ ณ. เดือน สิงหาคม 2565


เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ที่ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|---|-------------------|--|
| 1 | ค่างานก่อสร้างงานทาง | 501,973.48 | * ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607 |
| 2 | ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | - | |
| | | | ** ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 0.0000 |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน | 501,973.48 บาท | *** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 35.50 บาท/ลิตร |
| | ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน | 501,973.48 บาท | |


ตัวอักษร (ห้ามสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.138 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,637,488.99 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสุนันฐา คามวัลย์)

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวชัชฎา ปัสบาล)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ใบสรุปรายการราคากลาง ใช้จ่ายงบกลาง ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก - น้ำตกห้วยสวย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านแซร์สะโบว์ - น้ำตกห้วยสวย

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+138.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 138.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 138.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน | | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------|----------------------|------------|-------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ค่างานต้นทุน | | | | |
| 1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดเบา) | 805.00 | ตร.ม. | 1.79 | 1,440.95 | 1.3607 | 2.44 | 1,960.70 | |
| 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 37.00 | ลบ.ม. | 532.54 | 19,703.98 | 1.3607 | 724.63 | 26,811.21 | หนา 0.05 ม. |
| 3. งานผิวทาง | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2 | 690.00 | ตร.ม. | 460.16 | 317,510.40 | 1.3607 | 626.14 | 432,036.40 | หนา 0.15 ม. |
| 3.2 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 20.00 | เมตร | 219.76 | 4,395.20 | 1.3607 | 299.03 | 5,980.55 | ทำทุก 30 ม. |
| 3.3 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | 45.00 | เมตร | 147.08 | 6,618.60 | 1.3607 | 200.13 | 9,005.93 | ทำทุก 10 ม. |
| 3.4 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 138.00 | เมตร | 78.82 | 10,877.16 | 1.3607 | 107.25 | 14,800.55 | |
| 4. งานผิวไหล่ทาง | | | | | | | | | |
| 4.1 | งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ | 22.00 | ลบ.ม. | 380.09 | 8,361.98 | 1.3607 | 517.19 | 11,378.15 | หนา 0.20 ม. |

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 501,973.48

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 501,973.48

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)

| | | | |
|---|---|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 368,908.27 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③) / ((①) × (④) + (②) × (⑤)) | = | 1.0000 |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ × ⑥ | = | 1.3607 |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ × ⑥ | = | - |