# ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนผักแพววิทยา สูง 1.75 เมตร กว้างช่องละ 3.80 เมตร หรือมีความยาวรวมทั้งสิ้น 182.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนผักแพววิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่างานต้นทุน (A) | FACTOR F (B) | รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B) | หมายเหตุ FACTOR F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ก่อสร้างรั้วโรงเรียนผักแพววิทยา สูง 1.75 เมตร กว้างช่องละ 3.80 เมตร หรือมีความยาวรวมทั้งสิ้น 182.40 เมตร โรงเรียนผักแพววิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | 390,855.12 | 1.3056 | 510,300.45 | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%<br>-ภาษี 7.00%<br>-เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%<br>-เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| **สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน** | | | | 510,300.45 | |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน | | | | 510,300.45 | |
| **ตัวอักษร** | **( ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์ )** | | | | |

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอดุลย์ ครุธอินทร์)

(นายช่างสำรวจอาวุโส)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพีรพงษ์ ศิริสวัสดิ์)

หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวชัชฎา ปัสบาล)

ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

# สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนผักแพววิทยา สูง 1.75 เมตร กว้างช่องละ 3.80 เมตร หรือมีความยาวรวมทั้งสิ้น 182.40 เมตร

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนผักแพววิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แบบเลขที่

| ลำดับ | รายการ | จำนวน / หน่วย | | ราคาวัสดุ/ หน่วย | | ค่าแรง/ หน่วย | | รวม เป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา | รวมค่าวัสดุ | ราคา | รวมค่าแรง | |
| 1 | **งานโครงสร้าง** | | | | | | | |
| | งานดินขุดและถมกลับ | 75.36 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 9,420.00 | 9,420.00 |
| | ทรายหยาบ | 0.96 | ลบ.ม. | 373.33 | 358.40 | 99.00 | 95.04 | 453.44 |
| | คอนกรีตหยาบ | 0.96 | ลบ.ม. | 1,697.00 | 1,629.12 | 398.00 | 382.08 | 2,011.20 |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 21.60 | ลบ.ม. | 1,759.00 | 37,994.40 | 498.00 | 10,756.80 | 48,751.20 |
| | งานเหล็ก RB 12 | 3,307.68 | กก. | 24.08 | 79,648.93 | 3.30 | 10,915.34 | 90,564.28 |
| | งานเหล็ก RB 6 | 358.08 | กก. | 25.45 | 9,113.14 | 4.10 | 1,468.13 | 10,581.26 |
| | งานก่อผนังอิฐบล๊อก | 152.64 | ตร.ม. | 128.00 | 19,537.92 | 82.00 | 12,516.48 | 32,054.40 |
| | งานฉาบผนัง | 262.08 | ตร.ม. | 60.00 | 15,724.80 | 82.00 | 21,490.56 | 37,215.36 |
| | ผนังกรุหินทราย | 43.20 | ตร.ม. | 230.00 | 9,936.00 | 210.00 | 9,072.00 | 19,008.00 |
| | งานทาสีรั้ว | 439.68 | ตร.ม. | 39.00 | 17,147.52 | 35.00 | 15,388.80 | 32,536.32 |
| 2 | **งานรั้ว** | | | | | | | |
| | เหล็กท่อดำ Dia1.5"x2mm. | 1,744.32 | กก. | 23.11 | 40,311.24 | 10.00 | 17,443.20 | 57,754.44 |
| | เหล็กท่อดำ Dia1"x2mm. | 515.52 | กก. | 23.52 | 12,125.03 | 10.00 | 5,155.20 | 17,280.23 |
| | งานทาสีกันสนิม | 48.00 | ตร.ม. | 46.00 | 2,208.00 | 38.00 | 1,824.00 | 4,032.00 |
| | งานทาสีน้ำมัน | 48.00 | ตร.ม. | 36.00 | 1,728.00 | 35.00 | 1,680.00 | 3,408.00 |
| 3 | **งานไฟฟ้า** | | | | | | | |
| | โคมไฟหัวเสา | 48.00 | ชุด | 300.00 | 14,400.00 | 115.00 | 5,520.00 | 19,920.00 |
| | สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.0 ตร.มม.แรงดัน 300 โวลท์ | 3.00 | ม้วน | 955.00 | 2,865.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 5,865.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | รวมค่างานต้นทุน | | | 264,727.49 | | 126,127.63 | 390,855.12 |

จำนวน 1 แผ่น / 1 แผ่น

**หมายเหตุ** ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพานิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64)

2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 (ปรับปรุงตุลาคม 2560)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ