

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 14.888542 N - Longitude 104.236160 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 14.890225 N - Longitude 104.238020 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 270.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 - บ้านหนองเข็งตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านหนองเข็งน้อย - บ้านหนองเข็งตะวันตก รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราคาวัสดุ ณ เดือน ตุลาคม 2564


เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	1,034,961.56	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
2	ค่างานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	- -	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน	1,034,961.56 บาท	*** ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ.อำเภอเมือง 30.25 บาท/ลิตร
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้		เป็นเงิน	1,034,961.56 บาท


ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบทสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.270 กม. ราคาเฉลี่ย กม. ละ 3,833,190.96 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบทสตางค์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภูมิพัฒน์ สุระโคตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอุทิศ สะโสดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางพิมพ์อรุณ แก้วกันเนตร)

ผอ.ส่วนบริหารงานการคลัง

ใบสรุปรายการราคากลาง งบข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 - บ้านหนองเข็งตะวันตก หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง บ้านหนองเข็งน้อย - บ้านหนองเข็งตะวันตก

รหัสสายทาง -

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+270.00 กว้าง 6.00 ม. ยาว 270.00 ม. มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 270.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานวางป่าขุดตอ (Clearing and grubbing) (ขนาดหนัก)	1,844.00	ตร.ม.	5.51	10,160.44	1,3607	7.50	13,825.31	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	86.00	ลบ.ม.	437.21	37,600.06	1,3607	594.91	51,162.40	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ค2	1,620.00	ตร.ม.	383.88	621,885.60	1,3607	522.35	846,199.74	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	54.00	เมตร	206.22	11,135.88	1,3607	280.60	15,152.59	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	108.00	เมตร	203.32	21,958.56	1,3607	276.66	29,879.01	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	270.00	เมตร	72.36	19,537.20	1,3607	98.46	26,584.27	
4. งานผิวไหล่ทาง									
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	44.00	ลบ.ม.	871.18	38,331.92	1,3607	1,185.41	52,158.24	หนา 0.20 ม.
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							เป็นเงิน	1,034,961.56	
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้							เป็นเงิน	1,034,961.56	

ตัวอักษร

(หนึ่งด้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	760,609.66
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+③/(①×④+②×⑤)	=	1.0000
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ④ × ⑥	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor FN) = ⑤ × ⑥	=	-