

ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


แบบแปลน จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | ราคาค่างานต้นทุน (A) | FACTOR F (B) | รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B) | หมายเหตุ FACTOR F |
|--|----------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | งานอาคาร | 647,754.76 | 1.3049 | 845,255.19 | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% -ภาษี 7.00% -เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน | | | | 845,255.19 | -พื้นที่ปกติ |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน | | | | 845,255.19 | |
| ตัวอักษร (แปลงเส้นสีหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์) | | | | | |

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจุชกากาญจน์ จินศิริ)
(สถาปนิกปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชูชาติ นิลวัลดี)
(หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวชัชฎา ปัสบาล)
(ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------------|--|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| | งานห้องพักนักกีฬา | | | | | | | | |
| 1 | - งานรื้อถอน | | | | | | | | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก |
| | - งานรื้อถอนผนังไม้ 1 | 108.70 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า |
| | - งานรื้อถอนผนังตาข่าย 2 | 41.40 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมผนังเบาและผนังตาข่าย 1 | 9.86 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 295.80 | 295.80 | ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมผนังเบาและผนังตาข่าย 2 | 9.86 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 295.80 | 295.80 | (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมผนังเบาและผนังตาข่าย 3 | 5.95 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 178.50 | 178.50 | ศรีสะเกษ ประจำเดือน |
| | - งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมผนังเบา 1 | 33.40 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร |
| 2 | งานผนัง | | | | | | | | ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 |
| | -ผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ทั้งสองด้านโครงเคร่า C-LINE บูสองด้าน | 143.69 | ตร.ม | 623.00 | 89,516.38 | 120.00 | 17,242.32 | 106,758.70 | 2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกปิดช่องประตู + ผนังตาข่ายเหล็ก | 7.80 | ตร.ม | 283.00 | 2,207.40 | 171.00 | 1,333.80 | 3,541.20 | ภายในจังหวัดศรีสะเกษ |
| 3 | งานพื้น | | | | | | | | 3.ค่าแรงงานได้มาจาก |
| | - เทปูนทรายปรับระดับ หนา 0.05 ซม. | 211.20 | ลบ.ม | 95.00 | 20,064.00 | 61.00 | 12,883.20 | 32,947.20 | ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ |
| | - ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16"x16" (พื้นห้องพักนักกีฬาทั้ง 3 ห้อง) | 211.20 | ตร.ม | 350.00 | 73,920.00 | 158.00 | 33,369.60 | 107,289.60 | การถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง |
| 4 | งานประตู + หน้าต่าง | | | | | | | | การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน |
| | - ติดตั้งประตู+หน้าต่างอะลูมิเนียม 1 | 3.00 | ชุด | 12,200.00 | 36,600.00 | - | - | 36,600.00 | ใน จังหวัดศรีสะเกษ |
| | - ติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียม 1 | 3.00 | ชุด | 8,000.00 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ |
| | - ค่าแรงติดตั้งประตู + หน้าต่างอะลูมิเนียม | 102.05 | ตร.พ | - | - | 16.00 | 1,632.78 | 1,632.78 | 13 มีนาคม 2555 |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 319,044.58 | จำนวน 1 แผ่น / 8 แผ่น |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 319,044.58 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน ๕ แผ่น / 8 แผ่น |
| 5 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C-LINE ฉาบรอยต่อเรียบ | 217.50 | ตร.ม | 292.00 | 63,510.00 | 75.00 | 16,312.50 | 79,822.50 | |
| 6 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียมถึบพับ ชนิดติดลอย ขนาด 2x36w | 18.00 | จุด | 1,762.00 | 31,716.00 | 226.00 | 4,068.00 | 35,784.00 | |
| | - ปลั๊กไฟคู่ ติดลอย | 9.00 | จุด | 500.00 | 4,500.00 | 200.00 | 1,800.00 | 6,300.00 | |
| | - สวิตช์แบบติดลอย | 3.00 | จุด | 197.00 | 591.00 | 156.00 | 468.00 | 1,059.00 | |
| 7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีพลาสติก | 442.70 | ตร.ม | 36.00 | 15,937.20 | 34.00 | 15,051.80 | 30,989.00 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน | 42.00 | ตร.ม | 58.00 | 2,436.00 | 35.00 | 1,470.00 | 3,906.00 | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 476,905.08 | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------------|---|-----------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 476,905.08 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน 3 แผ่น / 8 แผ่น |
| | งานห้องพักผู้ฝึกสอน | | | | | | | | |
| 1 | - งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนผนังเบา | 7.80 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 234.00 | 234.00 | |
| | - งานรื้อถอนประตูพร้อมหน้าต่างด้านข้าง 1 | 7.58 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 227.40 | 227.40 | |
| | - งานรื้อถอนประตูไม้ 2 พร้อมวงกบ | 2.56 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 76.88 | 76.88 | |
| | - งานรื้อถอนประตูไม้ 3 พร้อมวงกบ | 3.28 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 98.40 | 98.40 | |
| | - งานรื้อถอนหน้าต่าง 1, 2, 3 พร้อมวงกบ | 22.68 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 680.40 | 680.40 | |
| | - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน | 22.00 | ตร.ม | - | - | 25.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 2 | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ทาสี | 6.90 | ตร.ม | 283.00 | 1,951.29 | 171.00 | 1,179.05 | 3,130.33 | |
| | - ผนังบุด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ทั้งสองด้านโครงเคร่า C-LINE บุสองด้าน | 6.90 | ตร.ม | 623.00 | 4,295.59 | 120.00 | 827.40 | 5,122.99 | |
| 3 | งานประตู + หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งประตูอะลูมิเนียม (1) | 1.00 | ชุด | 4,300.00 | 4,300.00 | - | - | 4,300.00 | |
| | - ติดตั้งประตู PVC (2) | 2.00 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | 275.00 | 550.00 | 6,550.00 | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียม (1) | 1.00 | ชุด | 6,100.00 | 6,100.00 | - | - | 6,100.00 | |
| | - ติดตั้งหน้าต่างอะลูมิเนียม (1") | 1.00 | ชุด | 6,100.00 | 6,100.00 | - | - | 6,100.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งประตู + หน้าต่างอะลูมิเนียม | 87.16 | ตร.ฟ | - | - | 16.00 | 1,394.50 | 1,394.50 | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 511,469.97 | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------------------------|---|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 511,469.97 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน <u>จังหวัดศรีสะเกษ</u> * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน 4 แผ่น / 8 แผ่น |
| 4 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C-LINE ฉาบรอยต่อเรียบ | 87.50 | ตร.ม | 292.00 | 25,550.00 | 75.00 | 6,562.50 | 32,112.50 | |
| 5 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียมถึใบพับ ชนิดติดลอย ขนาด 2x36w | 9.00 | จุด | 1,762.00 | 15,858.00 | 226.00 | 2,034.00 | 17,892.00 | |
| | - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ชนิดติดลอย ขนาด 1x36w | 3.00 | จุด | 442.00 | 1,326.00 | 191.00 | 573.00 | 1,899.00 | |
| | - ปลั๊กไฟคู่ ติดลอย | 6.00 | จุด | 500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | |
| | - สวิตซ์แบบติดลอย | 4.00 | จุด | 197.00 | 788.00 | 156.00 | 624.00 | 1,412.00 | |
| 6 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีพลาสติก | 94.40 | ตร.ม | 35.00 | 3,304.00 | 34.00 | 3,209.60 | 6,513.60 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน | 75.60 | ตร.ม | 58.00 | 4,384.80 | 35.00 | 2,646.00 | 7,030.80 | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 582,529.87 | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ | |
|----------------|--|-----------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|--|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 582,529.87 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน 5 แผ่น / 8 แผ่น | |
| | ห้องน้ำหญิง,ชาย | | | | | | | | | |
| 1 | งานห้องน้ำหญิง | | | | | | | | | |
| 1.1 | - งานรื้อถอนห้องน้ำหญิง | | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนผนังเบา สำเร็จรูป | 6.90 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 207.00 | 207.00 | | |
| | - งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำ | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| | - งานรื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยองมีปลั๊กवालัว | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 1.2 | งานผนัง | | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกสูง 2.00 เมตร ฉาบปูนทาสี | 3.60 | ตร.ม | 283.00 | 1,018.80 | 171.00 | 615.60 | 1,634.40 | | |
| | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 8x8" สูง 1.90 เมตร ทับผนังกระเบื้องเดิม | 5.13 | ตร.ม | 257.00 | 1,319.05 | 166.00 | 852.00 | 2,171.05 | | |
| 1.3 | งานพื้น | | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8x8" สูง 1.90 เมตร | 10.00 | ตร.ม | 302.00 | 3,020.00 | 158.00 | 1,580.00 | 4,600.00 | | |
| 1.4 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำ | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 450.00 | 900.00 | 7,900.00 | | |
| | - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งยองมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 3,200.00 | 6,400.00 | 450.00 | 900.00 | 7,300.00 | | |
| | - ติดฝักบัวสายอ่อน | 1.00 | ชุด | 400.00 | 400.00 | 70.00 | 70.00 | 470.00 | | |
| | - ติดสายชำระ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 | | |
| | - ติดกระจกเงาสำเร็จรูป | 2.00 | ชุด | 280.00 | 560.00 | 70.00 | 140.00 | 700.00 | | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 608,812.32 | | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 608,812.32 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ <u>13 มีนาคม 2555</u> จำนวน 6 แผ่น / 8 แผ่น |
| 1.4 | ประตู | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งประตูบานเปิด PVC สำเร็จรูป | 2.00 | ชุด | 1,640.00 | 3,280.00 | 180.00 | 360.00 | 3,640.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 612,452.32 | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ | |
|----------------|--|-----------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|---|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 612,452.32 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1. สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2. ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3. ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน 7 แผ่น / 8 แผ่น | |
| 2 | งานห้องน้ำชาย | | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนผนังเบา สำเร็จรูป | 6.90 | ตร.ม | - | - | 30.00 | 207.00 | 207.00 | | |
| | - งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำ | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| | - งานรื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยองมีฝั้วขาว | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| | - งานรื้อถอนปัสสาวะชาย | 2.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 280.00 | 280.00 | | |
| 2.1 | งานผนัง | | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐบล็อกสูง 2.00 เมตร ฉาบปูนทาสี | 3.60 | ตร.ม | 283.00 | 1,018.80 | 171.00 | 615.60 | 1,634.40 | | |
| | - ผนังกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 8x8" สูง 1.90 เมตร ทับผนังกระเบื้องเดิม | 5.13 | ตร.ม | 257.00 | 1,319.05 | 166.00 | 852.00 | 2,171.05 | | |
| 2.2 | งานพื้น | | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8x8" สูง 1.90 เมตร | 10.00 | ตร.ม | 302.00 | 3,020.00 | 158.00 | 1,580.00 | 4,600.00 | | |
| 2.3 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำ | 2.00 | ชุด | 3,500.00 | 7,000.00 | 450.00 | 900.00 | 7,900.00 | | |
| | - ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 3,200.00 | 6,400.00 | 450.00 | 900.00 | 7,300.00 | | |
| | - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 2,100.00 | 4,200.00 | 450.00 | 900.00 | 5,100.00 | | |
| | - ติดฝักบัวสายอ่อน | 1.00 | ชุด | 400.00 | 400.00 | 70.00 | 70.00 | 470.00 | | |
| | - ติดสายชำระ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 | | |
| | - ติดกระจกเงาสำเร็จรูป | 2.00 | ชุด | 280.00 | 560.00 | 70.00 | 140.00 | 700.00 | | |
| ยกยอดไป | | | | | | | | 644,114.76 | | |

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารพลศึกษาวิสมหมาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารพลศึกษาวิสมหมาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

แบบเลขที่

รายการที่

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | | | ราคา | เป็นเงิน | ราคา | เป็นเงิน | | |
| ยอดยกมา | | | | | | | | 644,114.76 | ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก 1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด ศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสาร ราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้าน ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 3.ค่าแรงงานได้มาจาก ค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการ การถอดแบบราคากลางงานก่อ สร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภาย ใน จังหวัดศรีสะเกษ * ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 จำนวน 8 แผ่น / 8 แผ่น |
| 2.4 | ประตู | | | | | | | | |
| | - ติดตั้งประตูบานเปิด PVC สำเร็จรูป | 2.00 | ชุด | 1,640.00 | 3,280.00 | 180.00 | 360.00 | 3,640.00 | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | | 647,754.76 | |