


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ฝ่ายออกแบบ	สำนักช่าง	อบจ.ศรีสะเกษ
ประเภท	ก่อสร้างระบบท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
สถานที่ก่อสร้าง.....	ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
แบบเลขที่.....	0	
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 5 รายการ คิดเป็น 8 แผ่น	
ประมาณราคา.....	เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	320,200	1.3056	418,053.12	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ เงื่อนไข	189,000	1.0700	202,230.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	509,200		620,283.12	
	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน			620,283.00	
	(ตัวอักษร) (..... ทกแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน.....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาคภูมิ ราชสุนทร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนันต์ สาทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุชา กระแสอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายออกแบบ	สำนักช่าง	อบจ.ศรีสะเกษ
ประเภท	ก่อสร้างระบบท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
สถานที่ก่อสร้าง.....	ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..	ฝ่ายออกแบบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่.....			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	5 รายการ	คิดเป็น 8 แผ่น
เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	16,000	
	1.2 งานดิน	1,500	
	1.3 ระบบไฟฟ้าภายใน	11,300	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	2.1 ท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. แบบเลขที่	291,400	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
	4.1 เครื่องสูบน้ำดีบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	189,000	
สรุป	รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	509,200	
	(ตัวอักษร) (..... ห้าแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน.....)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาคภูมิ ราชสุนทร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนันต์ สาทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุชา กระแสอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Borng Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
				0.00		16,000.00	16,000.00	
							16,000.00	
							คิดเป็นเงินค้างงาน	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานดิน

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 2.00

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย

นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	1.งานดิน ทางป่า, ปรับกตีสยแต่งบริเวณระบบประปา	100 ตร.ม.		0.00	15.00	1,500.00	1,500.00	
				0.00		1,500.00	1,500.00	
							1,500.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ รายการราคาแห่ง รายการเลขที่ 3.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [] บั๊กเส้า คอร. ยาว...8.00.....ม. (8.9 ม.) จำนวน...1...ต้น	1 ต้น	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นท่อน้ำติดตั้งไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	50 ม.	25.00	1,250.00	2.00	100.00	1,350.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	3 ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,300.00	1,300.00	450.00	450.00	1,750.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าแบบลูกถ้วยยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ ชุดหนักรู 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	50 ม.	15.00	750.00	1.00	50.00	800.00	
8	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
รวมเงิน				9,110.00		2,200.00	11,310.00	
คิดเป็นเงินค่างาน				9,100.00		2,200.00	11,300.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.2	ทรายหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	366.67	366.67	91.00	91.00	457.67	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ	11 ลบ.พ.	400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ายัน + เคร่าัดแบบ	8 ลบ.พ.	400.00	3,200.00		0.00	3,200.00	
2.4	ตะปู	8 กก.	70.00	560.00		0.00	560.00	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,857.94	1,857.94	306.00	306.00	2,163.94	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ที่ผสมดินไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) 4. งานเหล็ก	6 ลบ.ม.	2,001.87	12,011.22	306.00	1,836.00	13,847.22	
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	29.76	1,607.04	4.10	221.40	1,828.44	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	27.76	8,328.00	3.30	990.00	9,318.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	46.25	508.75		0.00	508.75	
	รวมยอดยกไป			32,839.62		10,075.40	42,915.02	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)**

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา **ฝ่ายออกแบบ**

ประมาณการโดย **นายอนุชา กระแสสินทร์**

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5. งานโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,708.00	13,664.00			13,664.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	1,312.00	5,248.00			5,248.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27 ท่อน	1,065.00	28,755.00			28,755.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ท่อน	657.00	21,024.00			21,024.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 6 มม.	3 ท่อน	458.12	1,374.36			1,374.36	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1,403.74 กก.			12.00	16,844.88	16,844.88	
6. ระบบท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4 ท่อน	1,708.00	6,832.00	1,050.00	4,200.00	11,032.00	
6.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6 ท่อน	1,065.00	6,390.00	660.00	3,960.00	10,350.00	
6.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1 ท่อน	511.00	511.00	300.00	300.00	811.00	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	260.00	260.00	78.00	78.00	338.00	
6.5	ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	145.00	725.00	43.50	217.50	942.50	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	218.00	872.00	65.40	261.60	1,133.60	
รวมยอดยกไป				118,494.98		35,937.38	154,432.36	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 คม.ม. จำนวน 4 ลูก)

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย

นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6.7	ข้ออ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	8 ตัว	70.00	118,494.98	21.00	35,937.38	154,432.36	
6.8	คานทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	288.00	560.00	86.40	168.00	728.00	
6.9	คานทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	199.00	796.00	59.70	238.80	374.40	
6.10	เหล็กรัดท้อ dia 3"	6 ชุด	150.00	900.00	45.00	270.00	1,034.80	
6.11	เหล็กรัดท้อ dia 2"	12 ชุด	180.00	2,160.00	54.00	648.00	1,170.00	
6.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	4,880.00	4,880.00	600.00	600.00	2,808.00	
6.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	400.00	400.00	5,480.00	
6.14	ฉาบเปลือ dia 2"	2 ตัว	33.00	66.00	9.90	19.80	3,100.00	85.80
6.15	ยูนิเวน dia 2"	1 ตัว	105.00	105.00	31.50	31.50	85.80	136.50
6.16	อีโบลท์ dia 3"	1 ตัว	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	364.00
6.17	เทปพันแก๊ส	12 ม้วน	12.00	144.00	3.60	43.20	187.20	187.20
7.1	Z. งานปูนฉาบ. ตกแต่งฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	80.00	320.00	115.00	460.00	780.00	
	รวมยอดยกไป			131,693.98		38,987.08	170,681.06	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5ลบม. จำนวน 4 ลูก)

สถานที่ก่อสร้าง...ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

ฝ่ายออกแบบ

ประมาณการโดย

นายอนุชา กระแสสินทร์

เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8. งานทาสี								
8.1	ทาสีหน้าพลลตึก	4 ตร.ม.	44.00	176.00	34.00	136.00	312.00	
8.2	ทาสีข้างใน	75 ตร.ม.	58.00	4,350.00	35.00	2,625.00	6,975.00	
9. งานอื่น ๆ								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง	24 ลบ.ฟ.	740.00	17,760.00	72.00	1,728.00	19,488.00	
9.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดข 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	12,000.00	48,000.00	500.00	2,000.00	50,000.00	
9.3	น็อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	8.00	1,152.00		0.00	1,152.00	
9.4	อุปกรณ์ยึดถึง	1 เมฆา	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
9.5	บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
9.6	ป้ายชื่อ	1 ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
10. งานฐานราก								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือหกเหลี่ยมกลางขนาด 0.15 x 6.00 ม.	36 ต้น	515.00	18,540.00	176.00	6,336.00	24,876.00	
รวมเงิน				238,171.98		53,312.08	291,484.06	
คิดเป็นเงินต่างงาน				238,000.00		53,000.00	291,400.00	

