

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ




แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนด จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา งานต้นทุน (บาท)	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก. งานอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ	394,344.42	1.3056	514,856.07	<i>Factor F</i>
	สั่งการ				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
2	ข. งานครุภัณฑ์	322,700.00	7%	345,289.00	-ภาษี 7%
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		860,145.07	
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้				860,145.06	
(ตัวอักษร)		แปลนทหหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหกสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการนายชูชาติ นิลวันดี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(ลงชื่อ)..........กรรมการนายอนันต์ สาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ(ลงชื่อ)..........กรรมการนายณัฐชัย ประสาร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2564

แผ่นที่ 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. งานอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ								ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
	งานรื้อถอน								1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	1.1งานผนังอะลูมิเนียมเดิมพร้อมประตู หน้าต่าง	72.50	ตร.ม.	-	-	50.00	3,625.00	3,625.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	1.2งานรื้อประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.3งานรื้อแอร์เดิม	4.00	จุด	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
	1.4งานรื้อโคมไฟฟ้าเดิม	16.00	จุด	-	-	35.00	560.00	560.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
	1.5งานรื้อถอนต้นไม้ใหญ่	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	กรกฎาคม 2564
	1.6งานรื้อคันทางเดิม	0.24	ลบ.ม.	-	-	600.00	144.00	144.00	2.ได้มาจากการสืบราคาจาก
2	1.7งานรื้อสติ๊กเกอร์พร้อมทำความสะอาดกระจก	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	ร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
	งานผนัง								3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง.
	2.1 งานผนังยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม (กร2 ด้าน) หนา 9 มม.	117.00	ตร.ม.	392.00	45,864.00	130.00	15,210.00	61,074.00	ค่าดำเนินการสำหรับการ
	2.2 งานผนังบานกระฉากใส หนา 5 มม ติดสติ๊กเกอร์สี ขาวขุ่น 5 ซม.และอลูมิเนียมลูกฟูกลอนเล็ก(กร2ด้าน) โครงกรอบอลูมิเนียมชุบขาว ขนาด2.70x5.00 เมตร	16.05	ตร.ม.	1,950.00	31,297.50	-	-	31,297.50	กระทรวงการคลัง และ
	2.3 งานผนังก่ออิฐมวลฉนวน	2.00	ตร.ม.	190.00	380.00	89.00	178.00	558.00	ค่าแรงขั้นต่ำภายในจังหวัด
	2.4 งานฉาบผิวผนัง	4.00	ตร.ม.	37.00	148.00	82.00	328.00	476.00	ศรีสะเกษ
	2.5 งานบัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	110.00	เมตร	90.00	9,900.00	40.00	4,400.00	14,300.00	ฉบับปรับปรุงเดือน ธันวาคม 2564
	ยอดยกไป						116,384.50		

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2564

แผ่นที่ 2/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							116,384.50	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
3	งานประตูด								1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	3.1 งานประตูบานเปิดบานสวิง วงกบ กรอบบาน	1.00	ชุด	9,620.00	9,620.00	-	-	9,620.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	อลูมิเนียมลูกฟูกกระจกทึบหนา 5มม.พร้อมอุปกรณ์								ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	ขนาด 080 x 2.00 ม.								(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
	3.2 ประตูบานไม้เนื้อแข็ง วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	240.00	480.00	13,480.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
	0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์								กรกฎาคม 2564
4	งานพื้น								2.ได้มาจากการสืบราคาจาก
	4.1 งานเทคอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม.	1.95	ลบ.ม.	1,908.00	3,720.60	436.00	850.20	4,570.80	ร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
	4.2 เหล็กตะแกรง ขนาดตา 0.20x0.20 ม. เส้นลวด	19.50	ตร.ม.	22.13	431.54	5.00	97.50	529.04	3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/
	ขนาด 3.8 มม.								ค่าดำเนินการสำหรับการ
	4.3 งานทรายปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	373.33	373.33	91.00	91.00	464.33	ถอดแบบคำนวณราคากลาง
	4.4 งานขอบคันทางคอนกรีต	3.90	เมตร	177.00	690.30	50.00	195.00	885.30	งานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
5	งานฝ้าเพดาน								กระทรวงการคลัง และ
	5.1 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดแบบฉาบเรียบ	200.00	ตร.ม.	309.00	61,800.00	97.00	19,400.00	81,200.00	ค่าแรงขั้นต่ำภายในจังหวัด
	หนา 9 มม.								ศรีสะเกษ
	5.2 งานบัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว	84.00	เมตร	33.00	2,772.00	40.00	3,360.00	6,132.00	ฉบับปรับปรุงเดือน ธันวาคม 2561
	ยอดยกไป							233,265.97	

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2564

แผ่นที่ 3/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							233,265.97	ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
6	งานระบบไฟฟ้า								1. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	6.1 ตู้โหนดเซนเตอร์ ขนาด 12 ช่อง 100A	1.00	ชุด	6,420.00	6,420.00	1,500.00	1,500.00	7,920.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
	6.2 แผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 8 ช่อง ขนาด 30 A	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	1,000.00	1,000.00	3,200.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	6.3 ตู้ RACK 9U	1.00	ตู้	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
	6.4 โคมพร้อมหลอดLED 1x18 วัตต์	2.00	ชุด	1,280.00	2,560.00	135.00	270.00	2,830.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
	6.5 โคมพร้อมหลอดLED 2x36 วัตต์ ชนิดฝัง	28.00	ชุด	1,875.00	52,500.00	150.00	4,200.00	56,700.00	กรกฎาคม 2564
	6.6 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	4.00	ชุด	830.00	3,320.00	345.00	1,380.00	4,700.00	2. ได้มาจากการสืบราคาจาก
	6.7 สวิตซ์ไฟฟ้า	17.00	ชุด	52.00	884.00	80.00	1,360.00	2,244.00	ร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
	6.8 ปลั๊กไฟฟ้า(เต้ารับ 2 จุด)	17.00	ชุด	80.00	1,360.00	90.00	1,530.00	2,890.00	3. ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง
	6.9 สายไฟVAFขนาด 2x1.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	1,133.96	4,535.84	1,330.00	5,320.00	9,855.84	ค่าดำเนินการสำหรับการ
	6.10 สายไฟVAFขนาด 2x2.5 ตร.มม.	3.00	ม้วน	1,820.87	5,462.61	1,400.00	4,200.00	9,662.61	ถอดแบบคำนวณราคากลาง
	6.11 สายไฟTHWขนาด 1x4 ตร.มม.	0.50	ม้วน	1,418.00	709.00	1,330.00	665.00	1,374.00	งานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
	6.12 สายไฟTHWขนาด 1x16 ตร.มม.	1.00	ม้วน	5,792.00	5,792.00	1,400.00	1,400.00	7,192.00	กระทรวงการคลัง และ
	6.13 งานติดตั้งแอร์เดิม+อุปกรณ์เสริม	4.00	จุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	ค่าแรงขั้นต่ำภายในจังหวัด
7	งานสี								ศรีสะเกษ
	7.1 งานสีน้ำพลาสติกผนังเดิม ผนังใหม่ และฝ้า เพดานทั้งหมด	580.00	ตร.ม.	37.00	21,460.00	30.00	17,400.00	38,860.00	ฉบับปรับปรุงเดือน ธันวาคม 2561
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							394,344.42	

12

ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการวันที่ 23 สิงหาคม 2564

แผ่นที่ 4/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ข.งานครุภัณฑ์								ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก
	ระบบปรับอากาศ								1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
1	เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู แบบแขวน	2.00	เครื่อง	21,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
2	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู แบบแขวน	2.00	เครื่อง	27,800.00	55,600.00	-	-	55,600.00	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 บีทียู แบบแขวน	4.00	เครื่อง	55,900.00	223,600.00	-	-	223,600.00	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัด
4	เครื่องตั้งเวลาทำงานปิดเปิดอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	ศรีสะเกษ ประจำเดือน
									กรกฎาคม 2564
									2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ
									3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายในจังหวัดศรีสะเกษ
									ฉบับปรับปรุงเดือน ธันวาคม 2561
									
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							322,700.00	