ใบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบแปลน จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานต้นทุน (A)	FACTOR F (B)	รวมค่าก่อสร้าง (A) x (B)	หมายเหตุ FACTOR F
1	ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์	51,395.00	1.3056	67,101.31	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
				-	-ภาษี 7.00%
					-เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%
					-เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				67,101.31	
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เป็นเงิน				67,101.31	
ตัวอักษร	**(หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุมิตร อินทรบุตร)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายยศพนธ์ แสงแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายภาคภูมิ ราชสุนทร)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโครงการ ซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาวัสดุ/ หน่วย		ค่าแรง/ หน่วย		รวม เป็นเงิน
				ราคา	รวมค่าวัสดุ	ราคา	รวมค่าแรง	
1	**งานซ่อมหลังคา**							
	- งานกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 33X2.4X42 cm.	150.00	แผ่น	17.00	2,550.00		-	2,550.00
	- งานรางน้ำ ขนาด 22X27X400 mm.	5.00	แผ่น	860.00	4,300.00	100.00	500.00	4,800.00
	- งานมุงหลังคา	15.00	ตร.ม.		-	74.00	1,110.00	1,110.00
	- งานรื้อหลังคา	15.00	ตร.ม.		-	25.00	375.00	375.00
2	**งานฝ้าเพดาน**							
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 mm.	95.00	ตร.ม.	286.00	27,170.00	75.00	7,125.00	34,295.00
	- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด	95.00	ตร.ม.		-	20.00	1,900.00	1,900.00
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	95.00	ตร.ม.	33.00	3,135.00	34.00	3,230.00	6,365.00
		รวมค่างานต้นทุน			37,155.00		14,240.00	51,395.00
								จำนวน 1 แผ่น / 1 แผ่น

หมายเหตุ ราคาวัสดุและแรงงานได้จาก

1.สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักปลัดกระทรวงพานิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ้างอิงเอกสารราคาพิมพ์เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65)

2.ได้มาจากการสืบราคาจากร้านภายในจังหวัดศรีสะเกษ

3.ค่าแรงงานได้มาจากค่าแรง / ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และค่าแรงขั้นต่ำภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560